

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
“U. DI PASCA – GIUSTINO FORTUNATO”

PIANO DI EMERGENZA

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
“UMBERTO DI PASCA – GIUSTINO FORTUNATO”  
**INDIRIZZO ALBERGHIERO POTENZA**  
**con convitto annesso**

VIA ANZIO, N. 4 - 85100 POTENZA (PZ)



**P I A N O D I E M E R G E N Z A**

REV.	Data	Dirigente Scolastico	R.S.P.P.	M.C.	RLS
02	15/10/2025	Prof. Angelo MAZZATURA	Ing. Maria D'AMORE	Dott. Nicola ZUARDI	Prof.ssa Maria Rosaria POMARICO

Esercitazioni pratiche	
Data	Personale/settore interessato
	Docenti - Collaboratori Scolastici – Alunni presenti a scuola
	Docenti - Collaboratori Scolastici – Alunni presenti a scuola

## INDICE

<b>1. GENERALITA'</b> .....	<b>4</b>
1.1 IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI DELLA SCUOLA .....	4
1.2 POPOLAZIONE SCOLASTICA .....	4
1.3 ELABORAZIONE PE .....	5
1.4 ATTIVITA' SOGGETTA A CPI (DPR 151/2011) .....	5
1.4.1 Altra attività di cui all'elenco all'allegato 1 del DPR 151/2011 .....	5
<b>2. ORGANIZZAZIONE DELL'EMERGENZA</b> .....	<b>6</b>
2.1 SOGGETTI - ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA .....	6
2.2 SQUADRA DI EVACUAZIONE – ASSEGNAZIONE INCARICHI .....	7
<b>3. PREMESSA NORMATIVA</b> .....	<b>8</b>
3.1 Riferimenti normativi .....	8
<b>4 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'EDIFICIO E DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA</b> .....	<b>11</b>
4.1 DISTRIBUZIONE E LOCALIZZAZIONE MEDIA DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA .....	16
4.1.1 CORSI DIURNI .....	16
4.1.2 CONVITTO .....	18
4.1.3 CLASSIFICAZIONE DELLA SCUOLA (D.M. 26.8.92) .....	19
<b>5. VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> .....	<b>20</b>
5.1 OBIETTIVI DEL PIANO .....	20
5.1.1 Dati identificativi dell'edificio .....	20
5.2 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A MAGGIOR RISCHIO .....	20
5.3 IMPIANTI, PRESIDI ANTINCENDIO .....	21
5.4 COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO .....	21
5.5 ANALISI DEL RISCHIO INCENDIO .....	21
5.6 CLASSIFICAZIONE EMERGENZE .....	21
5.7 VERIFICA DEI PERCORSI DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA (D.M. 26/08/1992) .....	22
5.7.1 Affollamento .....	22
5.7.2 Capacità di deflusso .....	22
5.7.3 Sistema di vie di uscita .....	22
5.7.4 Larghezza delle vie di uscita .....	22
5.7.5 Lunghezza delle vie di uscita .....	22
5.7.6 Numero delle uscite .....	23
5.7.7 RIEPILOGO .....	23
5.7 LOCALIZZAZIONE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO .....	23
5.5.1 Squadra di Prevenzione Incendi .....	23
5.5.2 Squadra di Primo Soccorso .....	23
<b>6. PROCEDURE DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE</b> .....	<b>25</b>
6.1 COMPITI DELLA SQUADRA DI EVACUAZIONE PER FUNZIONE .....	25
6.1.1 SCHEDA 1 – Compiti del Coordinatore delle Emergenze .....	25
6.1.2 SCHEDA 2 – Responsabile dell'Area di Raccolta .....	25
6.1.3 SCHEDA 3 – Responsabile Chiamata di Soccorso Esterno .....	25
6.1.4 SCHEDA 4 – Responsabile dell'Evacuazione della Classe .....	26
6.1.5 SCHEDA 5 – Responsabile di Piano - Controllo evacuazione .....	26
6.1.6 SCHEDA 6 – Imprese Esterne .....	26
6.1.7 SCHEDA 7 – Genitori .....	27
6.2 COMPITI DELLA SQUADRA DI PREVENZIONE INCENDI .....	28
6.2.1 Incendio di Ridotte Proporzioni .....	28
6.2.2 Incendio di Vaste Proporzioni .....	28
6.3 SISTEMA DI COMUNICAZIONE DELL'EMERGENZA .....	29
6.3.1 Comunicazioni Porta a Porta .....	30
6.4 ENTI ESTERNI DI PRONTO INTERVENTO .....	30
6.5 LE CHIAMATE DI SOCCORSO .....	31
6.6 LE AREE DI RACCOLTA .....	33
<b>7. NORME DI COMPORTAMENTO IN BASE AL TIPO DI EMERGENZA</b> .....	<b>34</b>
7.1 NORME PER L'EVACUAZIONE .....	34
7.2 NORME PER INCENDIO .....	34
7.3 NORME PER L'EMERGENZA SISMICA .....	35
7.4 NORME PER L'EMERGENZA ELETTRICA .....	35
7.5 NORME PER SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DI UN ORDIGNO .....	35

PIANO DI EMERGENZA

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

7.6 NORME PER ALLAGAMENTO .....	36
7.7 NORME PER EMERGENZA TOSSICA O CHE COMPORTI IL CONFINAMENTO .....	36
7.8 NORME PER I GENITORI .....	37
<b>8. ASSISTENZA ALLE PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI IN CASO DI INCENDIO .....</b>	<b>38</b>
8.1 PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ SENSORIALI O MOTORIE.....	38
<b>9. PRESIDI ANTINCENDIO.....</b>	<b>40</b>
9.1 DOTAZIONE ANTINCENDIO .....	40
9.1.1 IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO .....	40
9.1.2 Estintori – <i>Tipologia – Modalità d'impiego</i> .....	40
9.1.3 Idranti – <i>Tipologia – Modalità d'impiego</i> .....	40
9.1.4 Allarme antincendio e rilevatori di fumo – <i>Tipologia – Modalità d'impiego</i> .....	41
9.1.5 REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI .....	42
<b>10. FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE .....</b>	<b>44</b>
10.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE .....	44
10.2 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE .....	45
10.2.1 <i>Registro Controlli Periodici</i> .....	45
10.3 INFORMAZIONE .....	45
10.3.1 <i>LAVORI DI DITTE ESTERNE</i> .....	46
10.4 ESERCITAZIONE ANTINCENDIO .....	46
10.5 AGGIORNAMENTO DEL PIANO .....	46
<b>11. CONCLUSIONI.....</b>	<b>47</b>
<b>12. ALLEGATI .....</b>	<b>48</b>
12.1 MODULO N° 1 – PRONTUARIO INFORMATIVO PER IL PIANO DI EMERGENZA.....	48
12.2 MODULO N° 2 – SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL’AREA DI RACCOLTA .....	52
12.3 MODULO N° 3 – MODULO DI EVACUAZIONE .....	54

## 1. GENERALITA'

### 1.1 IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI DELLA SCUOLA

L'Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e ospitalità Alberghiera si occupa dei servizi legati alla ristorazione, i cui indirizzi principali sono cucina, sala-bar e ricevimento d'albergo. La scuola è anche sede di convitto per gli studenti iscritti fuorisede.

<b>Generalità</b>	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “UMBERTO DI PASCA – GIUSTINO FORTUNATO” con convitto annesso POTENZA Indirizzi agrario e alberghiero
<b>Indirizzo/Sede</b>	Via Anzio n. 4 - 85100 POTENZA (PZ)
<b>Tel/fax</b>	0971.45156 / 0971.45157
<b>C.F.</b>	80003050764
<b>Codice meccanografico</b>	PZIS03200V
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:pzis03200v@istruzione.it">pzis03200v@istruzione.it</a> <a href="mailto:pzis03200v@pec.istruzione.it">pzis03200v@pec.istruzione.it</a>
<b>Dirigente Scolastico</b>	Prof. Angelo MAZZATURA
<b>PLESSO</b>	“UMBERTO DI PASCA” con convitto annesso POTENZA Via Anzio n. 4 - 85100 POTENZA (PZ)

### 1.2 POPOLAZIONE SCOLASTICA

<b>N. alunni Alberghiero</b>	Corso Diurno	310	<b>403</b>
	Corso serale	36	
<b>N. alunni Agrario</b>	Corso Diurno c/o U di Pasca	47	
	Corso serale c/o U di Pasca	/	
<b>N. convittori</b>	Femminile (6° piano)	50	<b>85</b>
	Maschile (5° piano)	32+3 semiconvittori	
<b>N. docenti</b>	Insegnanti	122	<b>133</b>
	Educatori	11	
<b>N. personale ATA</b>	Collaboratori scolastici	31	<b>59</b>
	assistanti tecnici	13	
	cucchi	3	
	guardarobieri	1	
	Infermieri	1	
	Personale amministrativo	10	

**PIANO DI EMERGENZA**

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

**1.3 ELABORAZIONE PE**

<b>obbligo</b>		<b>SI/NO</b>
1.	Luogo di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori	
2.	Luogo di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori	
3.	Luogo di lavoro che rientrano nell'allegato I al <b>Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151</b>	✓

**1.4 ATTIVITÀ SOGGETTA A CPI (DPR 151/2011)**

L'ATTIVITÀ È IN POSSESSO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AI SEGUENTI PUNTI DELL'ALLEGATO I AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 AGOSTO 2011 N. 151 E LE RELATIVE SOTTOCLASSI, IN SCADENZA AL 08/09/2026.

<b>ATTIVITA'</b>	<b>Descrizione</b>	<b>SI/NO</b>
<b>67.4.C</b>	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300 persone presenti.	✓
<b>66.4.C</b>	Studentati con oltre 100 posti letto	✓

**1.4.1 Altra attività di cui all'elenco all'allegato 1 del DPR 151/2011**

<b>ATTIVITA'</b>	<b>Descrizione</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Note</b>
<b>74.3.C</b>	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 700 kW	✓	– Centrale termica con potenza > 700KW
<b>74.2.B</b>	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 350 kW (fino a 700 kW )	✓	– Cucina a metano da 461 KW
<b>74.1.A</b>	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW (fino a 350 kW)	✓	– Cucina a metano da 272 KW
<b>74.1.A</b>	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW (fino a 350 kW)	✓	– Cucina a metano da 180 KW

**PIANO DI EMERGENZA**

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

## 2. ORGANIZZAZIONE DELL'EMERGENZA

### 2.1 SOGGETTI - ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

INCARICO	NOMINATIVO		MANSIONE
D.L.	Prof. ANGELO MAZZATURA		Dirigente scolastico
RSPP	Ing. MARIA D'AMORE		Tecnico esterno
M.C.	Dott. NICOLA ZUARDI		Medico Competente esterno
RLS	POMARICO MARIA ROSARIA		Docente
PREPOSTO	Prof. VIGGIANO DOMENICO		Docente
<b>Addetti alle misure di primo soccorso</b>	Piano 6°	BENEDETTO GIOSUE'	Infermiere
	Piano 5°	PONZO ROSANNA	Coll. Scolastico
	Piano 4°	ALBANO GERARDO	Coll. Scolastico
	Piano 3°	RISPOLI NICOLA	Coll. Scolastico
	Piano 2°	DONATO MOLITERNI	Coll. Scolastico
	Piano 1°	CASALE FELICE BONELLI GERARDO	Ass.te tecnico cucina laboratorio Cuoco
	Palestra	SANTORO ANGELO	Coll. Scolastico
<b>Addetti alle misure di prevenzione incendi e gestione delle emergenze</b>	Piano 6°	PASCALE SILVANA	Coll. Scolastico
	Piano 5°	GINOSA NICOLA	Educatore
	Piano 4°	ALBANO GERARDO	Coll. Scolastico
	Piano 3°	CLAPS ANNA	Coll. Scolastico
	Piano 2°	MOLITERNI Donato	Coll. Scolastico
	Piano 1°	BISCIONE ROCCHINA CASALE FELICE CILIBERTI ANGELO PACE MARIA GIULIA	Ass.te tecnico cucina laboratorio Ass.te tecnico cucina laboratorio Cuoco Coll. Scolastico cucina laboratorio
	Palestra	SANTORO ANGELO	Coll. Scolastico
<b>COORD. EMERGENZA</b>			
	Prof. Angelo MAZZATURA		Dirigente scolastico
<b>Addetti defibrillatore</b>	BENEDETTO Giosue' CERONE Valentina VIGGIANO Domenico		Infermiere D.S.G.A. Docente
	<b>Preposti</b>		
	VIGGIANO DOMENICO, PACE MARIA VITA, GIORDANO NUNZIO, IACONO PIERLUIGI, LA REGINA FRANCESCO ANTONIO, ORLANDO ANTONELLA, MATTEO GRAZIA, MAZZOLA TIZIANA, POTENZA ROCCO DONATO		

**PIANO DI EMERGENZA**

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

**2.2 SQUADRA DI EVACUAZIONE – ASSEGNAZIONE INCARICHI**

INCARICO	NOMINATIVO	SOSTITUTO
Emanazione ordine di evacuazione	MOLITERNI DONATO	NELLA VITO
Chiamate di soccorso esterno	GAROFANO CARLO	ANGERAME GIUSEPPE
Interventi di prima emergenza	BENEDETTO GIOSUE'	DI BUONO FELICE
Controllo evacuazione livello PRIMO	COVIELLO ANGELO	PANZA GIOVANNI
Controllo evacuazione livello SECONDO	D'ANDREA MARGHERITA	MOLITERNI DONATO
Controllo evacuazione livello TERZO	PANZA GIOVANNI	GALLI VINCENZO
Controllo evacuazione livello QUARTO	ALBANO GERARDO	PANELLA ANTONELLA
Controllo evacuazione livello QUINTO	RUGGIERI MARIA TERESA	PONZO ROSANNA
Controllo evacuazione livello SESTO	PASCALE SILVANA	SILEO ROSARIA
Interruzione energia elettrica	ALBANO GERARDO	ANGERAME GIUSEPPE
Controllo quotidiano estintori/idranti/uscite e luci di emergenza	ANGERAME GIUSEPPE	CASALE FELICE
Controllo traffico veicolare/punto di raccolta durante l'emergenza	NELLA VITO	ALBANO GERARDO
Responsabile centro di raccolta	VIGGIANO DOMENICO	LAURITA EMILIA ALBINA – CARUSO LUISA
Addetti interventi per blocco ascensore	ANGERAME GIUSEPPE	GAROFANO CARLO

### 3. PREMESSA NORMATIVA

Gli obiettivi del piano di emergenza sono quelli di:

- prevenire o limitare pericoli alle persone in caso di incendio/altro;
- coordinare gli interventi del personale a tutti i livelli, in modo che siano ben definiti tutti i comportamenti e le azioni che ogni persona presente nell'Azienda deve mettere in atto per salvaguardare la propria incolumità e, se possibile, per limitare i danni ai beni e alla struttura dell'edificio;
- intervenire, dove necessario, con un pronto soccorso sanitario;
- individuare tutte le emergenze che possano coinvolgere l'attività, la vita e la funzionalità dell'impianto;
- definire esattamente i compiti da assegnare al personale che opera all'interno dell'Azienda, durante la fase emergenza.

#### 3.1 Riferimenti normativi

##### *Decreto 2 settembre 2021*

*Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.237 del 04.10.2021)*


##### Art. 2. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza

1. Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predisponde un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:
  - luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
  - luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  - luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
3. Nel piano di emergenza sono, altresì, riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il Decreto 2 settembre 2021 all'Art. 2 comma 2, prevede l'obbligo di predisporre un piano di emergenza **nei luoghi di lavoro** nei seguenti casi:

1. luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
2. luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;

3. luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#).



*Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati in precedenza, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art.29, comma 5 del decreto legislativo n.81 del 2008 e possono sostanziarsi in misure semplificate per la gestione dell'emergenza, secondo quanto indicato al punto 2.4 dell'Allegato II (planiometria ed indicazioni schematiche).*

## D.lgs 81/2008

*Il testo unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008), all'art. 43 prevede che:*

### Titolo I Principi comuni

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE  
Art. 43 Definizioni

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
  - a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
  - b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
  - c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
  - d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
  - e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.  
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o le scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.

**PIANO DI EMERGENZA**

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

...

Art 45 - Primo soccorso

...

Art. 46 - Prevenzione incendi Nota (2) (3)

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
  - a) i criteri diretti atti ad individuare;
  - b) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
  - c) misure precauzionali di esercizio;
  - d) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
  - e) criteri per la gestione delle emergenze;
  - f) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione
4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.
5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.
6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.
7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

## **4 CARATTERISTICHE GENERALI DELL’EDIFICIO E DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA**

La scuola secondaria ha sede in Via Anzio n.4 a Potenza, all’interno dell’area urbana comunale e si articola in sei livelli che si sviluppano complessivamente fuori terra, ed in regolare sequenza all’andamento morfologico del terreno caratteristico della zona, di tipo collinare.

L'affluenza giornaliera alla scuola, avviene dall'arteria principale cittadina di Via Anzio e tramite un disimpegno d'ingresso posto nell'atrio principale. Dallo stesso disimpegno d'ingresso, a mezzo di scale interne, si accede ai successivi livelli dell'edificio, che risulta dotato di un vano ascensore e montacarichi che collega tutti i piani della struttura.


I primi quattro livelli dell’edificio sono dedicati all’attività didattica, laboratoriale ed amministrativa, mentre gli ultimi due piani ospitano il convitto per gli studenti iscritti fuori sede.

Dal corrente anno, a seguito del dimensionamento scolastico, la scuola ha accorpato Istituto Professionale per l’Agricoltura "G. Fortunato" ed ospita all’interno del corpo di fabbrica n. 4 sezioni dell’indirizzo agrario.

L’orario scolastico è così organizzato:

	Ingresso/Uscita	Giorni
<b>Corsi diurni</b>	8:05 - 14:05	Dal lunedì al sabato
<b>Corsi serali</b>	15:30 – 20:30	Dal lunedì al venerdì
<b>Attività amministrativa</b>	8:00 – 14:00 15:30 - 17:30	Dal lunedì al sabato Martedì e Giovedì
<b>Convitto</b>	h.24	Dal lunedì alle ore 14:00 del sabato

Il corpo di fabbrica è servito da un sistema organizzato di vien di esodo e scale di emergenza con struttura in acciaio che servono tutti i piani del fabbricato. Sono altresì presenti e fruibili due vani scala interni, il primo ad uso esclusivo della scuola ed il secondo, sul lato nord ovest dell’edificio, in comune con l’adiacente istituto liceale. I percorsi di esodo individuati conducono al punto di raccolta seguendo un percorso scoperto e di immediata fruizione.



Si riporta nelle successive tabelle, l’attuale configurazione degli ambienti per i diversi livelli del corpo di fabbrica, con la verifica dei requisiti normativi vigenti in ordine agli affollamenti per ambiente.

<b>Piano terra (quota +0,00)</b>		<b>Verifica requisiti</b>	
<b>Ambiente</b>	<b>mq</b>	<b>D.M. 18/12/1975 Norme per l’edilizia scolastica</b>	<b>D.M. 26.8.92, Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica</b>

**PIANO DI EMERGENZA**

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

		Coeff. 1,96 mq/allievo	Coeff. 0,4 persone/mq ambienti comuni <b>Max 26 persone aula</b>
- Ingresso / Hall	75,00	/	- 30 persone
- centralino	3,00	/	/
- <b>Laboratorio informatica</b>	55,00	- 28 allievi	- max 26 persone
- Corpo servizi personale (Wc, Anti WC, spogliatoi, locali di servizio)	95,00	/	/
- Stireria	80,00	/	/
- Lavanderia ad acqua	46,00	/	/
- Ricovero attrezzi	35,00	/	/
- Locale di servizio	25,00	/	/
- Vano scala/ascensore	35,00	/	/

<b>Piano primo (quota +5,75)</b>		<b>Verifica requisiti</b>	
Ambiente	mq	<i>D.M. 18/12/1975 Norme per l'edilizia scolastica</i>	<i>D.M. 26.8.92, Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica</i>
		<b>Coeff. 1,96 mq/allievo</b>	<b>Coeff. 0,4 persone/mq ambienti comuni Max 26 persone aula</b>
- <b>Sala lettura e proiezioni</b>	211,00	- 107 allievi	- max 85 persone
- uff. economato	23,70	/	/
- <b>Cucina convitto</b>	95,00	/	/
- <b>Laboratorio Cucina</b>	330,00	- 168 allievi	- max 132 persone
- Dispensa	57,00	/	/
- Corpo servizi (Wc, Anti WC, spogliatoi, locali di servizio)	130,00	/	/
- Vano scala/ascensore	43,00	/	/

<b>Piano secondo (quota +10,72)</b>		<b>Verifica requisiti</b>	
Ambiente	mq	<i>D.M. 18/12/1975 Norme per l'edilizia scolastica</i>	<i>D.M. 26.8.92, Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica</i>
		<b>Coeff. 1,96 mq/allievo</b>	<b>Coeff. 0,4 persone/mq ambienti comuni Max 26 persone aula</b>
- <b>Laboratorio sala ristorante</b>	250,00	- 127 allievi	- max 85 persone
- Corpo servizi (Wc, Anti WC, spogliatoi, locali di servizio)	140,00	/	/
- <b>Laboratorio sala Bar</b>	47,00	- 23 allievi	- max 18 persone
- <b>Laboratorio Bar 1</b>	26,00	- 13 allievi	- max 10 persone
- <b>Laboratorio Bar 2</b>	24,00	- 12 allievi	- max 10 persone
- Corpo uffici amministrativi, dirigenza e locali archivio	380,00	/	/
- <b>Aula Abiusi</b>	58,00	- 30 allievi	- max 26 persone
- <b>Laboratorio di informatica</b>	40,00	- 20 allievi	/
- <b>Aula 1 ex convitto “salvator rosa”*</b>	58,00	- 30 allievi	- max 26 persone
- <b>Aula 2 ex convitto “salvator rosa”*</b>	58,00	- 30 allievi	- max 26 persone

**PIANO DI EMERGENZA**

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

<b>Piano terzo (quota +14,68)</b>		<b>Verifica requisiti</b>	
<b>Ambiente</b>	<b>mq</b>	<b>D.M. 18/12/1975 Norme per l'edilizia scolastica</b>	<b>D.M. 26.8.92, Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica</b>
<b>Coeff. 1,96 mq/allievo</b>			<b>Coeff. 0,4 persone/mq ambienti comuni</b>
<b>Max 26 persone aula</b>			
- Corpo Wc (n.2)	36,00	/	/
- Aula 1	40,65	- 21 allievi	/
- Aula 2	54,80	- 28 allievi	- max 26 persone
- Aula 2 bis	43,20	- 22 allievi	/
- Aula 3	58,00	- 30 allievi	- max 26 persone
- Aula 3 bis	35,90	- 18 allievi	/
- Aula 4	42,00	- 21 allievi	/
- Aula 5	40,00	- 20 allievi	/
- Aula 6	39,40	- 20 allievi	/
- Aula 7	28,70	- 15 allievi	/
- Aula 8	41,54	- 21 allievi	/
- Vice Presidenza	40,92	/	/
- Corpo Wc (n.2)	35,00	/	/
- Aula docenti	43,65	/	/
- Aula 9	36,00	- 18 allievi	/
- Aula 10	41,20	- 21 allievi	/
- Aula 11	42,60	- 22 allievi	/
- Aula 12	41,20	- 21 allievi	/
- Aula 13	42,70	- 22 allievi	/
- Aula 14	39,00	- 20 allievi	/
- Aula 15	40,48	- 21 allievi	/
- Aula 16	38,00	- 19 allievi	/
- Aula 17	30,40	- 19 allievi	/
- Corpo Wc (n.2)	36,00	/	/

<b>Piano quarto (quota +17,88)</b>		<b>Verifica requisiti</b>	
<b>Ambiente</b>	<b>mq</b>	<b>D.M. 18/12/1975 Norme per l'edilizia scolastica</b>	<b>D.M. 26.8.92, Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica</b>
<b>Coeff. 1,96 mq/allievo</b>			<b>Coeff. 0,4 persone/mq ambienti comuni</b>
<b>Max 26 persone aula</b>			
- Aula 18	40,65	- 21 allievi	/
- Aula 18 bis	41,90	- 21 allievi	/
- Aula 19	54,80	- 28 allievi	- max 26 persone
- Aula 20	58,00	- 30 allievi	- max 26 persone
- Aula 20 bis (sostegno)	40,30	- 21 allievi	/
- Aula 21	42,00	- 21 allievi	/
- Aula 22	40,00	- 20 allievi	/
- Aula 23	39,40	- 20 allievi	/
- Aula 24	24,00	- 12 allievi	/
- Aula 25	41,54	- 21 allievi	/
- Aula 26	40,92	- 21 allievi	/

**PIANO DI EMERGENZA**

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

- Corpo Wc (n.2)	36,00	/	/
- <b>Aula 27</b>	36,00	- 18 allievi	/
- <b>Aula 28</b>	43,65	- 22 allievi	/
- <b>Aula 29</b>	41,20	- 21 allievi	/
- <b>Aula 30</b>	42,60	- 22 allievi	/
- <b>Aula 31</b>	41,20	- 21 allievi	/
- <b>Aula 32</b>	42,70	- 22 allievi	/
- <b>Aula 33</b>	39,00	- 20 allievi	/
- <b>Aula 34</b>	40,48	- 21 allievi	/
- <b>Aula 35*</b>	41,20	- 21 allievi	/
- <b>Aula 36*</b>	39,40	- 20 allievi	/
- Corpo Wc (n.2)	36,00	/	/

\*attualmente utilizzate dagli allievi del vicino convitto Salvator Rosa

<b>Piano quinto (quota +21,08)</b>		<b>Verifica requisiti</b>	
<b>Ambiente</b>	<b>mq</b>	<b>D.M. 18/12/1975 Norme per l'edilizia scolastica</b>	<b>D.M. 26.8.92, Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica</b>
		<b>Coeff. 1,96 mq/allievo</b>	<b>Coeff. 0,4 persone/mq ambienti comuni</b>
			<b>Max 26 persone aula</b>
- Corpo Wc (n.2)	36,00	/	/
- <b>Lab. linguistico (sala studio)</b>	82,00	- 42 allievi	- max 26 persone
- <b>Lab. informatico (sala studio)</b>	95,00	- 48 allievi	- max 26 persone
<b>CONVITTO MASCHILE</b>			
- Camera n.1 + Wc di mq 3,27	13,83	- 1 posto alloggio	
- Camera n.2 + Wc di mq 3,20	13,73	- 1 posto alloggio	
- Camera 3 + Wc di mq 3,30	36,20	- 3 posto alloggio	
- Camera 4 + Wc di mq 3,30	35,00	- 3 posto alloggio	
- Camera 5 + Wc di mq 3,30	36,90	- 3 posto alloggio	
- Camera 6 + Wc di mq 3,30	35,70	- 3 posto alloggio	
- Camera 7 + Wc di mq 3,42	38,90	- 3 posto alloggio	
- Camera 8 + Wc di mq 3,30	38,40	- 3 posto alloggio	
- Camera 9 + Wc di mq 3,42	38,90	- 3 posto alloggio	
- Camera 10 + Wc di mq 3,30	37,60	- 3 posto alloggio	
- Camera 11 + Wc di mq 3,42	30,00	- 3 posto alloggio	
- Camera 14 + Wc di mq 3,30	37,80	- 3 posto alloggio	
- Camera 15 + Wc di mq 3,30	37,30	- 3 posto alloggio	
- Camera 17 + Wc di mq 6,80 (Camera Handicap)	21,00	- 2 posto alloggio	
- Camera 19 + Wc di mq 3,42	37,00	- 3 posto alloggio	
- Camera 20 + Wc di mq 3,60	47,00	- 3 posto alloggio	
- Camera 21 + Wc di mq 3,00	14,20	- 1 posto alloggio	
- Camera 22 + Wc di mq 3,00	14,20	- 1 posto alloggio	
- Ambiente n. 12: Archivio documenti amm. educatori	36,30	/	
- Ambiente n. 13: Direzione studentato/convitto + Anti Wc e WC di mq 3,95	29,00	/	
- Ambiente n. 16: Sala svago + Anti Wc e Wc di mq 4,15	35,00	/	Tot: 45 posti alloggio

**PIANO DI EMERGENZA**

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

- Ambiente n. 18: Sala Tv + Anti Wc e Wc di mq 3,60	39,70	/	
---	-------	---	--

<b>Piano sesto (quota +24,28)</b>		<b>Verifica requisiti</b>	
<b>Ambiente</b>	<b>mq</b>	<b>D.M. 18/12/1975 Norme per l'edilizia scolastica</b>	<b>D.M. 26.8.92, Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica</b>
		<b>Coeff. 1,96 mq/allievo</b>	<b>Coeff. 0,4 persone/mq ambienti comuni</b> <b>Max 26 persone aula</b>
<b>CONVITTO FEMMINILE</b>			
- Camera n.1 + Wc di mq 3,27	13,83	- 1 posto alloggio	
- Camera n.2 + Wc di mq 3,20	13,73	- 1 posto alloggio	
- Camera 3 + Wc di mq 3,30	36,20	- 3 posto alloggio	
- Camera 4 + Wc di mq 3,30	35,00	- 3 posto alloggio	
- Camera 5 + Wc di mq 3,30	36,90	- 3 posto alloggio	
- Camera 6 + Wc di mq 3,30	35,70	- 3 posto alloggio	
- Camera 7 + Wc di mq 3,42	38,90	- 3 posto alloggio	
- Camera 8 + Wc di mq 3,30	38,40	- 3 posto alloggio	
- Camera 9 + Wc di mq 3,42	38,90	- 3 posto alloggio	
- Camera 10 + Wc di mq 3,30	37,60	- 3 posto alloggio	
- Camera 11 + Wc di mq 3,42	30,00	- 3 posto alloggio	
- Camera 14 + Wc di mq 3,30	37,80	- 3 posto alloggio	
- Camera 15 + Wc di mq 3,30	37,30	- 3 posto alloggio	
- Camera 17 + Wc di mq 6,80 (Camera Handicap)	21,00	- 2 posto alloggio	
- Camera 19 + Wc di mq 3,30	38,70	- 3 posto alloggio	
- Camera 20 + Wc di mq 3,30	36,30	- 3 posto alloggio	
- Camera 21 + Wc di mq 3,00	39,10	- 1 posto alloggio	
- Camera 22 + Wc di mq 3,30	15,00	- 3 posto alloggio	
- Camera 23 + Wc di mq 3,42	37,00	- 3 posto alloggio	
- Camera 24 + Wc di mq 3,30	30,00	- 3 posto alloggio	
- Camera 25 + Wc di mq 3,00	14,20	- 1 posto alloggio	
- Camera 26 + Wc di mq 3,00	21,00	- 2 posto alloggio	
- Camera 27 + Wc di mq 3,30	21,00	- 2 posto alloggio	
- Camera 28 + Wc di mq 3,30	14,20	- 1 posto alloggio	
- Ambiente n. 12: Archivio documenti amm. educatori	36,30	/	
- Ambiente n. 13: Infemeria + Anti Wc e WC di mq 3,47	25,20	/	
- Ambiente n. 16: Sala svago + Anti Wc e Wc di mq 4,15	35,00	/	
- Ambiente n. 18: Sala Tv + Anti Wc e Wc di mq 3,60	39,70	/	
			Tot: 58 posti alloggio

Il corpo palestra è situato in edificio limitrofo raggiungibile dal plesso scolastico con percorso scoperto.

I laboratori cucina sono utilizzati anche nelle ore pomeridiane, per corsi specialistici non interferenti con le attività didattiche o di convitto, da personale esterno alla scuola e con la stessa in convenzione.

**PIANO DI EMERGENZA**

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

Nelle planimetrie affisse nelle classi, nei corridoi o zone comuni della scuola, oltre a desumersi le ubicazioni e destinazioni delle diverse aree scolastiche, sono riportate le seguenti informazioni :

- Ubicazione delle Uscite di emergenza;
- Individuazione (colorata in verde) dei percorsi di esodo;
- Ubicazione delle attrezzature antincendio (idranti, estintori, ecc.);
- Individuazione delle aree di raccolta esterne;
- Indicazione della segnaletica di sicurezza;
- Individuazione di tutti i locali del piano;
- Individuazione dell'interruttore elettrico generale di piano e generale.

All'interno dell'edificio la distribuzione delle aree e l'individuazione dei conseguenti percorsi per l'esodo in emergenza è stata definita in funzione della presenza contemporanea del personale docente e non e degli allievi.

**A CAUSA DELLA PRESENZA DI ATTIVITA' CANTIERISTICHE AL PIANO TERRA E AL PIANO SECONDO (LOCALI AULA MAGNA E ARCHIVI) DEL PLESSO SCOLASTICO RESTANO AD OGGI INTERDETTI, E FINO ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI, I SUDDETTI LIVELLI E/O PORZIONE DEGLI STESSI DEL CORPO DI FABBRICA E LE RELATIVE USCITE DI EMERGENZA. IN CASO DI EVACUAZIONE DOVRANNO SEGUIRSI I PERCORSI INDICATI NELLE PLANIMETRIE GENERALI E DI AULA, COME ALLEGATE AL PRESENTE DOCUMENTO. E' VIETATO UTILIZZARE LE USCITE DI SICUREZZA OVE APPOSTA LA SEGNALETICA DI DIVIETO IN QUALSIASI MOMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA.**

**AL PARAGRAFO 5 DEL PRESENTE DOCUMENTO LA VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVA ALLA VERIFICA DEI PERCORSI DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA UTILIZZABILI.**

## **4.1 DISTRIBUZIONE E LOCALIZZAZIONE MEDIA DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA**

### **4.1.1 CORSI DIURNI**

In tabella la quantificazione media delle presenze in istituto durante le diverse attività quotidianamente svolte. I riquadri in asterisco riportano la permanenza media di allievi, personale docente e non occupato nelle attività di laboratorio e quindi non in aula.

<b>Livello</b>	<b>Aula / Ambiente</b>	<b>Sezione / Utenza</b>	<b>N. presenti</b>	<b>Totale piano</b>
Terra*	<b>Atrio</b>	Portineria	/	/
	<b>Lavanderia</b>	Guardarobieri	/	
Primo	<b>Laboratori</b>	Cucine	50*	8
			3	
	<b>Cucina convitto</b>	Cucina	3	
Secondo	<b>Magazzino</b>	Magazzino	2	14
	<b>Uffici</b>	Personale amm.	10	
	<b>Sala e Bar</b>	Sala Ristorante	70*	
	<b>Aula ABIUSI</b>	/	/	
	<b>Lab. INFORMATICO</b>	/	/	
	<b>Aula 1 EX CONVITTO</b>	/	/	
	<b>Aula 2 EX CONVITTO</b>	/	/	
	Docenti (presenza media di piano)		/	
	Coll. Scol. (presenza media di piano)		4	
Terzo	<b>Aula 1</b>	<b>5A</b>	<b>9</b>	

**PIANO DI EMERGENZA**

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

	<b>Aula 2</b>	<b>4A</b>	<b>19</b>	
	<b>Aula 2 bis - POTENZIAMENTO</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	
	<b>Aula 3</b>	<b>3F</b>	<b>15</b>	
	<b>Aula 3 bis - SOSTEGNO</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	
	<b>Aula 4</b>	<b>2A</b>	<b>15</b>	
	<b>Aula 5</b>	<b>1A</b>	<b>13</b>	
	<b>Aula 6</b>	<b>3A</b>	<b>14</b>	
	<b>Aula 7 – SPOGLIATOIO</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	
	<b>Aula 8 - POTENZIAMENTO</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	
	<b>Aula 9 – AULA DOCENTI</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	
	<b>Aula 10</b>	<b>4E</b>	<b>12</b>	
	<b>Aula 11</b>	<b>4F</b>	<b>13</b>	
	<b>Aula 12</b>	<b>5E</b>	<b>11</b>	
	<b>Aula 13</b>	<b>4B</b>	<b>12</b>	
	<b>Aula 14</b>	<b>3E</b>	<b>17</b>	
	<b>Aula 15</b>	<b>5G</b>	<b>16</b>	
	<b>Aula 16</b>	<b>4G</b>	<b>14</b>	
	<b>Aula 17</b>	<b>3G</b>	<b>20</b>	
	Docenti (presenza media di piano)		<b>20</b>	
	Coll. Scol. (presenza media di piano)		<b>2</b>	
Quarto	<b>Aula 18</b>	<b>5B</b>	<b>10</b>	/
	<b>Aula 18 bis - SOSTEGNO</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	
	<b>Aula 19 - AULA STEM</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	
	<b>Aula 20 – Lab accoglienza turistica</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	
	<b>Aula 20 bis - LAB. MERCEOLOGIA</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	
	<b>Aula 21</b>	<b>3B</b>	<b>12</b>	
	<b>Aula 22</b>	<b>2B</b>	<b>16</b>	
	<b>Aula 23</b>	<b>1B</b>	<b>16</b>	
	<b>Aula 24 – Spogliatoio alunne</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	
	<b>Aula 25</b>	<b>2D</b>	<b>13</b>	
	<b>Aula 26</b>	<b>1D</b>	<b>12</b>	
	<b>Aula 27 – SPOGLIATOIO Docenti</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	
	<b>Aula 28 - POTENZIAMENTO</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	
	<b>Aula 29</b>	<b>1C</b>	<b>15</b>	
	<b>Aula 30</b>	<b>2C</b>	<b>14</b>	
	<b>Aula 31</b>	<b>2 Sez Bp Agrario</b>	<b>13</b>	
	<b>Aula 32</b>	<b>2 Sez Ap Agrario</b>	<b>14</b>	
	<b>Aula 33</b>	<b>1 Sez Bp Agrario</b>	<b>11</b>	
	<b>Aula 34</b>	<b>1 Sez Ap Agrario</b>	<b>9</b>	
	Docenti (presenza media di piano)		<b>15</b>	
	Coll. Scol. (presenza media di piano)		<b>2</b>	
	<b>Totale plesso</b>		<b>450</b>	

\*ATTUALMENTE INTERDETTO CAUSA PRESENZA ATTIVITÀ CANTIERISTICHE

**PIANO DI EMERGENZA**

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

Terzo	Aula 10	1PD Serale	10	(45 per i corsi serali)
	Aula 11	2 PD Serale	10	
	Aula 12	5ASerale	10	
	Aula 13	5AP serale	6	
	Docenti (presenza media di piano)		7	
	Coll. Scol. (presenza media di piano)		2	

**4.1.2 CONVITTO**

Livello	Ambienti	N. presenti		Totale piano
Sesto	<b>CONVITTO FEMMINILE</b>	Convittori	50	<b>54</b>
		Educatori (presenza media di piano)	2	
		Coll.Scol.	2	
Quinto	<b>CONVITTO MASCHILE</b>	Convittori	32+3	<b>39</b>
		Educatori (presenza media di piano)	2	
		Coll.Scol.	2	
Terra	<b>Portineria</b>		1	<b>1</b>
<b>Totale convitto</b>				<b>94</b>

**QUADRO DI SINTESI ATTIVITA' DIDATTICA**

PIANO / LIVELLO	ALUNNI	DOCENTI	NON DOCENTI	Personale DIRET. AMM.VO	TOTALE
Terra	*	/	/	*	*
Primo	*	3	5	*	<b>8</b>
Secondo	*	/	4	10	<b>14</b>
Terzo	200	20	2	*	<b>222</b>
Quarto	155	15	2	*	<b>172</b>
<b>TOTALE</b>	<b>355</b>	<b>38</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>**416</b>

\*ATTUALMENTE INTERDETTO CAUSA PRESENZA ATTIVITÀ CANTIERISTICHE

\*\* max affollamento medio ipotizzabile a solo vantaggio della sicurezza

Tale numero di presenze contemporanee è da considerarsi durante il normale svolgimento dell'attività didattica dalle ore 8:00 alle ore 14:00

Per le attività pomeridiane quali i corsi serali, e/o incontri scuola famiglia, collegi docenti, la stima si riduce a circa il 60% del massimo affollamento ipotizzato.

**QUADRO DI SINTESI ATTIVITA' CONVITTO**

PIANO / LIVELLO	CONVITTORI	EDUCATORI	NON DOCENTI	TOTALE
Secondo	*	/	1	<b>1</b>
Quinto	35	2	2	<b>39</b>

PIANO DI EMERGENZA

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

Sesto	50	2	2	54
<b>TOTALE</b>	<b>85</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>94*</b>

\*ATTUALMENTE INTERDETTO CAUSA PRESENZA ATTIVITÀ CANTIERISTICHE

Tale numero di presenze contemporanee è da considerarsi di notte, dalle ore 19:00 alle ore 07:30

**4.1.3 CLASSIFICAZIONE DELLA SCUOLA (D.M. 26.8.92)**

**Tipo 2** : SCUOLE CON NUMERO DI PRESENZE CONTEMPORANEE DA 301 A 500 PERSONE

## 5. VALUTAZIONE DEI RISCHI

### 5.1 OBIETTIVI DEL PIANO

Il presente piano tende a perseguire i seguenti obiettivi:

- affrontare l'emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti sulla popolazione scolastica;
- pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia da eventi interni che esterni;
- coordinare i servizi di emergenza, lo staff tecnico e la direzione didattica;
- fornire una base informativa didattica per la formazione del personale docente, degli alunni e dei genitori degli alunni.

#### 5.1.1 Dati identificativi dell'edificio

UBICAZIONE	Via Anzio n.4 - 85100 POTENZA (PZ)	
N. piani	7	
N. piani seminterrati	1	
N. piani interrati	/	
N. Uscite di emergenza	PIANO TERRA	2
	PIANO PRIMO	3
	PIANO SECONDO	4
	PIANO TERZO	2 + via di esodo attraverso convitto Salvator Rosa
	PIANO QUARTO	2 + via di esodo attraverso convitto Salvator Rosa
	PIANO QUINTO	2 + via di esodo attraverso convitto Salvator Rosa
	PIANO SESTO	2 + via di esodo attraverso convitto Salvator Rosa

### 5.2 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A MAGGIOR RISCHIO

Si considerano aree a maggiore vulnerabilità quegli spazi che per loro caratteristiche d'uso e/o ubicazione o che per la presenza di soggetti con limitate o impediscono abilità motorie sono da considerarsi più a rischio di altre.

AULE PARTICOLARI	UBICAZIONE	NUMERO
CENTRALE TERMICA	Esterno: Lateralmente all'edificio	1
CUCINA CONVITTO	Interna: Con accesso dal livello primo	1
LABORATORIO CUCINA	Interna: Con accesso dal livello primo	1
REFETTORIO	Interna: Con accesso dal livello primo	1
AULA MAGNA	Interna: Con accesso dal livello primo	1
PALESTRA	Esterna	1

Lo stato d'uso e manutenzione delle misure di protezione nonché gli interventi necessari per tutte le attività individuate dal DPR 151/11 è a cura dell'amministrazione provinciale proprietaria della struttura.

## PIANO DI EMERGENZA

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

### **5.3 IMPIANTI, PRESIDI ANTINCENDIO**

ESTINTORE E POLVERE	X
ESTINTORE A CO2	X
IDRANTI	X
RILEVATORI DI FUMO	X
RILEVATORI DI GAS	X
SISTEMI E PULSANTI DI ALLARME	X
CENTRALINA ANTINCENDIO	X
SCALE DI EMERGENZA ESTERNE	X

### **5.4 COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO**

Sono state definite le seguenti zone di compartimentazione

ZONA	Note
VANO SCALA B	Scala a prova di fumo / filtro antincendio - Tramezzature e porte REI
VANO SCALA A	Scala a prova di fumo / filtro antincendio (Convitto Salvator Rosa) - Tramezzature e porte REI
CUCINE	Filtro antincendio - Tramezzature e porte REI
AULA MAGNA	Filtro antincendio - Tramezzature e porte REI
ARCHIVIO	Tramezzature e porte REI
CENTRALE TERMICA	Tramezzature REI

**LO STATO D'USO E MANUTENZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE NONCHÉ GLI INTERVENTI NECESSARI PER TUTTE LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE DAL D.M. 1/09/21 È A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.**

### **5.5 ANALISI DEL RISCHIO INCENDIO**

L'attività è classificata a rischio incendio: **Attività di livello 2**

P.3.2.3: luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;

### **5.6 CLASSIFICAZIONE EMERGENZE**

Le emergenze sono classificate in funzione della provenienza (interna o esterna) e della tipologia dell'evento iniziatore (incendio, emergenza tossico-nociva, allagamento, alluvione, evento sismico, ...). Si elencano le tipologie di emergenze nelle seguenti classi:

EMERGENZE INTERNE	EMERGENZE ESTERNE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incendio all'interno dell'edificio</li> <li>- Ordigno esplosivo</li> <li>- Allagamento</li> <li>- Emergenza elettrica (guasto impiantistico)</li> <li>- Emergenza gas (guasto impiantistico)</li> <li>- Infortunio/Malore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incendio che si sviluppa nelle vicinanze e che potrebbero coinvolgere l'edificio</li> <li>- Evento sismico</li> <li>- Crollo e/o cedimenti strutturali dell'edificio</li> <li>- Crollo e/o cedimenti strutturali di edificio contiguo</li> <li>- Alluvione</li> <li>- Emergenza tossico-nociva</li> </ul>

## PIANO DI EMERGENZA

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

### **5.7 VERIFICA DEI PERCORSI DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA (D.M. 26/08/1992)**

#### **5.7.1 Affollamento**

Ad oggi, in base a quanto dichiarato dall'ufficio responsabile, l'affollamento del corpo di fabbrica interessato dalla presenza del cantiere è il seguente:

- per le aule: 355 alunni, 38 insegnati, 13 collaboratori scolastici
- per aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%

così distribuiti:

- per le aule **PIANO TERZO**: 200 alunni, 20 insegnati, 2 collaboratori scolastici  
TOTALE PRESENZE MAX 222 persone
- per le aule **PIANO QUARTO**: 115 alunni, 15 insegnati, 2 collaboratori scolastici  
TOTALE PRESENZE MAX 172 persone
- per aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%  
TOTALE PRESENZE MAX 18 persone

Totale corpo di fabbrica ATTIVITA' DIDATTICA DIURNA: 412 persone

#### **5.7.2 Capacità di deflusso**

Si considera una capacità di deflusso non superiore a 60 per ogni piano.

#### **5.7.3 Sistema di vie di uscita**

La scuola deve essere provvista di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo affollamento in funzione della capacità di deflusso ed essere dotata di almeno 2 uscite verso luogo sicuro. A causa della presenza dell'area di cantiere le vie di esodo sono attualmente:

- n. 4 al PIANO TERZO
  - ✓ Scala di emergenza esterna lato Via Anzio
  - ✓ Scala di emergenza esterna lato palestra Lepore
  - ✓ Scala B – rampa centrale interna (scala a prova di fumo / filtro antincendio)
  - ✓ Scala A – rampa interna convitto Salvator Rosa (scala protetta / filtro antincendio)
- n. 4 al PIANO QUARTO
  - ✓ Scala di emergenza esterna lato Via Anzio
  - ✓ Scala di emergenza esterna lato palestra Lepore
  - ✓ Scala B – rampa centrale interna (scala a prova di fumo / filtro antincendio)
  - ✓ Scala A – rampa interna convitto Salvator Rosa (scala protetta / filtro antincendio)

#### **5.7.4 Larghezza delle vie di uscita**

La larghezza delle vie di uscita, eseguita nel punto più stretto della luce, deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (m 1,20). Le porte dei locali frequentati dagli studenti hanno singolarmente larghezza non inferiore a m 1,20.

- Scala di emergenza esterna lato Via Anzio: 1,80 m
- Scala di emergenza esterna lato palestra Lepore: 1,20 m
- Scala B – rampa centrale interna (scala a prova di fumo / filtro antincendio): 1,20 m
- Scala A – rampa interna convitto Salvator Rosa (scala protetta / filtro antincendio): 1,20 m

#### **5.7.5 Lunghezza delle vie di uscita**

La lunghezza delle vie di uscita deve essere non superiore a 60 m e viene misurata dal luogo sicuro alla porta più vicina di ogni locale frequentato dagli studenti o dal personale docente e non docente.

**PIANO DI EMERGENZA**

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

**PIANO TERZO E QUARTO:**

- Percorso 1: Scala di emergenza esterna lato Via Anzio: 20 m (fino all'uscita di piano verso l'esterno)
- Percorso 2: Scala di emergenza esterna lato palestra Lepore: 33 m (fino all'uscita di piano verso l'esterno)
- Percorso 3: Scala B – rampa centrale interna (scala a prova di fumo / filtro antincendio): 3 m
- Percorso 4: Scala A – rampa interna convitto Salvator Rosa (scala protetta / filtro antincendio): 26 m (fino all'uscita al piano terra verso l'esterno)

**5.7.6 Numero delle uscite**

Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti.

**5.7.7 RIEPILOGO**

<b>PIANO TERZO:</b>		<b>PIANO QUARTO:</b>	
Massimo affollamento.....	222 + 18	Massimo affollamento.....	172
Capacità di deflusso .....	60	Capacità di deflusso .....	60
Lunghezza massima percorso di esodo ...	33 m	Lunghezza massima percorso di esodo ...	33 m
Numero delle uscite .....	4	Numero delle uscite .....	4
Numero moduli calcolati .....	4	Numero moduli calcolati .....	4
Numero moduli effettivi .....	6	Numero moduli effettivi .....	6

Il servizio mensa al piano secondo è servito da vie di uscita indipendenti ed all'uopo predisposte.

Il sistema di deflusso è attualmente sufficiente per il massimo affollamento dichiarato, ad ogni modo, a causa dell'interdizione delle ulteriori uscite del corpo di fabbrica a causa della presenza del cantiere, si prevedono le seguenti ulteriori misure compensative a vantaggio di sicurezza:

1. Postazione fissa da parte dei collaboratori scolastici lungo i corridoi di esodo per la vigilanza e la sorveglianza, nonché la verifica dei percorsi di deflusso durante le evacuazioni in emergenza
2. Formazione specifica per il personale addetto alla sorveglianza ed al controllo dell'evacuazione

**5.7 LOCALIZZAZIONE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO**


Il Centro di Coordinamento è ubicato al livello terra, in portineria. E' qui che si svolgono le funzioni preposte per coordinare l'emergenza, tenere i contatti con le autorità esterne, decidere le azioni per affrontare l'emergenza e in caso di evacuazione è il punto di riferimento per le informazioni provenienti dall'area di raccolta.

<b>5.5.1 Squadra di Prevenzione Incendi</b>	<b>5.5.2 Squadra di Primo Soccorso</b>
<b>COMPITI</b>	<b>COMPITI</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circoscrive l'incendio e ne ritarda la propagazione</li> <li>- Scelta del mezzo di estinzione</li> <li>- Spegnimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Essere formati nell'attuazione delle misure di pronto soccorso</li> <li>- Uso delle attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso</li> <li>- Interventi di primo soccorso</li> </ul>

**PIANO DI EMERGENZA**

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

<b>Cassetta di Pronto Soccorso</b>		<b>Controllo Contenuto</b>	<b>NOMINATIVO</b>
<b>N.</b>	<b>Ubicazione</b>	<b>Data</b>	
1	Piano terzo - Infermeria	Trimestrale	Preposto – ASPP
1	Palestra	Trimestrale	Preposto – ASPP
1	Laboratori cucine	Trimestrale	Preposto – ASPP



## PIANO DI EMERGENZA

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

# 6. PROCEDURE DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE

Sono di seguito indicate le azioni che devono essere eseguite dalle varie funzioni in caso di segnalazioni di pericolo per persone o cose all'interno della scuola.

## 6.1 COMPITI DELLA SQUADRA DI EVACUAZIONE PER FUNZIONE

### 6.1.1 SCHEDA 1 – *Compiti del Coordinatore delle Emergenze*

#### IL COORDINATORE DELL'EMERGENZA

Ricevuta la segnalazione di pericolo il coordinatore dell'emergenza:

- **si reca immediatamente sul luogo dell'emergenza** per valutare l'entità del pericolo;
- se l'emergenza coinvolge solo una parte dell'edificio e non può coinvolgerlo tutto (es. in aree isolate, ai piani superiori, emergenza individuale non collettiva,...):
- **avverte le classi** che si trovano in pericolo immediato con sistema porta a porta. Fornisce le indicazioni necessarie per la messa in sicurezza delle classi (tipo di emergenza, attivazione piano di evacuazione, indicazione di vie di uscita alternative);
- se l'emergenza coinvolge tutto l'edificio scolastico (es. in aree collettive o affollate, ai piani inferiori, emergenza dovuta a cause ignote, emergenza di tipo territoriale,...):
- **attiva il segnale di emergenza generale;**
- **se del caso attiva il segnale di evacuazione.**
  - se l'evento è tale da richiedere l'intervento da parte di **organizzazioni esterne** provvede a convocarle direttamente, fornendo precise indicazioni;
  - attiva immediatamente **il personale incaricato di isolare le apparecchiature** che possono essere interessate alla situazione di emergenza: Centrale Termica, Contatore di Energia Elettrica;
  - coordina **le operazioni della squadra di emergenza;**
  - definisce **le azioni da intraprendere e l'eventuale evacuazione** della scuola;
  - nel caso in cui risultasse pericoloso rimanere all'interno del cortile della scuola (punti di raccolta), si attiverà nel chiedere l'intervento della Polizia Municipale e/o Polizia, Carabinieri al fine del blocco del traffico;
  - **dichiara la fine dell'emergenza.**

**N.B.:** In caso di smarrimento di qualsiasi persona, prende tutte le informazioni necessarie e le comunica alle squadre di soccorso esterne, al fine della loro ricerca.

### 6.1.2 SCHEDA 2 – *Responsabile dell'Area di Raccolta*

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA DI RACCOLTA - (Dirigente Scolastico o Coord. Plesso)

All'ordine di evacuazione dell'edificio:

- **arrivato all'area di raccolta, acquisisce, dai docenti di ogni classe, che hanno effettuato l'evacuazione della rispettiva classe, come previsto dalla procedura di emergenza la presenza di tutti gli studenti.**

**N.B.:** Nel caso qualche persona non risulti alla verifica, prende tutte le informazioni necessarie e le trasmette al Capo d'Istituto.

### 6.1.3 SCHEDA 3 – *Responsabile Chiamata di Soccorso Esterno*

#### IL RESPONSABILE DELLA CHIAMATA DI SOCCORSO – (Personale Portineria)

All'ordine di evacuazione dell'edificio:

**PIANO DI EMERGENZA**

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

- attende l'avviso del Coordinatore dell'emergenza per effettuare la chiamata dei mezzi di soccorso seguendo le procedure previste;
- si dirige verso l'area di raccolta seguendo l'itinerario prestabilito dalle planimetrie di piano.

**6.1.4 SCHEDA 4 – Responsabile dell'Evacuazione della Classe**

**IL RESPONSABILE DELL'EVACUAZIONE DELLA CLASSE - (Docente)**

**All'insorgere di una emergenza:**

- contribuisce a mantenere la calma in tutta la classe
- si attiene alle procedure corrispondenti al tipo di emergenza che è stato segnalato.

**All'ordine di evacuazione dell'edificio:**

- fa uscire ordinatamente gli alunni iniziando (possibilmente) dalla fila più vicina alla porta; gli studenti procedono in fila indiana tenendosi per mano senza spingersi e senza correre;
- prende il registro delle presenze, con gli alunni si reca all'area di raccolta e fa l'appello per compilare l'apposito modulo allegato al registro.

**N.B.:** Nel caso di presenza di disabili, deve intervenire la persona designata per l'assistenza di tali alunni. I docenti facenti parte della squadra di emergenza verranno immediatamente sostituiti nelle procedure di evacuazione della classe.

**6.1.5 SCHEDA 5 – Responsabile di Piano - Controllo evacuazione**

**IL RESPONSABILE DI PIANO – CONTROLLO EVACUAZIONE - (Personale non docente)**

**All'insorgere di una emergenza:**

- individua la fonte del pericolo, ne valuta l'entità e suona la campanella di "inizio emergenza";
- avverte immediatamente il Coordinatore dell'emergenza e si attiene alle disposizioni impartite.

**All'ordine di evacuazione dell'edificio:**

- toglie la tensione elettrica al piano agendo sull'interruttore nonché, se del caso, chiudendo la valvola di intercettazione del gas;
- se è addetto alla portineria apre i cancelli, li lascia aperti fino al termine dell'emergenza ed impedisce l'ingresso agli estranei;
- favorisce il deflusso ordinato dal piano (eventualmente aprendo le porte di uscita contrarie al verso di esodo);
- vieta l'uso delle scale e dei percorsi non di sicurezza;
- al termine dell'evacuazione del piano, controllato che nessuno sia rimasto indietro e che tutti i locali siano vuoti (compresi i servizi) si dirige verso l'area di raccolta esterna.

**6.1.6 SCHEDA 6 – Imprese Esterne**

**IMPRESE ESTERNE**

Nel caso siano presenti imprese esterne, al primo segnale di allarme il personale che sta operando all'interno della scuola deve:

- interrompere immediatamente lavori, e dopo aver messo in condizioni di sicurezza le attrezzature in uso e allontanarsi rapidamente portandosi in luogo sicuro.

**6.1.7 SCHEDA 7 –Genitori**

**GENITORI**

**Devono sapere cosa faranno i loro figli a scuola durante l'emergenza, quali sono i comportamenti corretti da tenere nei confronti della scuola.**

## **6.2 COMPITI DELLA SQUADRA DI PREVENZIONE INCENDI**

### *6.2.1 Incendio di Ridotte Proporzioni*

#### **SQUADRA DI PREVENZIONE INCENDI – Incendio di ridotte proporzioni -**

Mentre almeno un operatore della squadra interviene con l'estintore più vicino, contemporaneamente l'altro operatore procura almeno un altro estintore predisponendolo per l'utilizzo, mettendolo a distanza di sicurezza dal fuoco ma facilmente accessibile dal primo operatore, allontana le persone, compartimenta la zona dell'incendio, allontana dalla zona della combustione i materiali combustibili in modo da circoscrivere l'incendio e ritardarne la propagazione;

#### **UTILIZZARE GLI ESTINTORI COME DA ADDESTRAMENTO:**

- Una prima erogazione a ventaglio di sostanza estinguente può essere utile per avanzare in profondità ed aggredire il fuoco da vicino;
- se si utilizzano due estintori contemporaneamente si deve operare da posizioni che formino rispetto al fuoco un angolo massimo di 90°;
- operare a giusta distanza per colpire il fuoco con un getto efficace;
- dirigere il getto alla base delle fiamme;
- non attraversare con il getto le fiamme, agire progressivamente prima le fiamme vicine poi verso il centro;
- non sprecare inutilmente le sostanze estinguenti;
- proteggersi le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato, gli occhi con gli occhiali.

**N.B.:** Se si valuta che il fuoco è di piccole dimensioni si deve arieggiare il locale, perché è più importante tenere bassa la temperatura dell'aria per evitare il raggiungimento di temperature pericolose per l'accensione di altro materiale presente e per far evacuare i fumi e gas responsabili di intossicazioni e ulteriori incendi.

### *6.2.2 Incendio di Vaste Proporzioni*

#### **SQUADRA DI PREVENZIONE INCENDI – Incendio di vaste proporzioni -**

- Avvisare i Vigili del Fuoco;
- Il Coordinatore dell'emergenza dà il segnale di evacuazione della scuola;
- Interrompere l'erogazione dell'energia elettrica e del gas il più a monte possibile degli impianti;
- Compartimentale le zone circostanti;
- Utilizzare gli idranti per provare a spegnere l'incendio e per mantenere a più basse temperature le zone circostanti;
- La squadra allontana dalla zona della combustione i materiali combustibili in modo da circoscrivere l'incendio e ritardare la propagazione.

#### **RACCOMANDAZIONI QUANDO L'INCENDIO E' DOMATO:**

- Accertarsi che non permangano focolai nascosti o braci;
- Arieggiare sempre i locali per eliminare gas o vapori;
- Far controllare i locali prima di renderli agibili per verificare che non vi siano lesioni a strutture portanti.

**N.B.:** Attenzione alle superfici vetrate a causa del calore possono esplodere. Non dirigere mai il getto estinguente contro la persona avvolta dalle fiamme, usare grandi quantità d'acqua oppure avvolgere la persona in una coperta o indumenti.

**PIANO DI EMERGENZA**

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

**6.3 SISTEMA DI COMUNICAZIONE DELL’EMERGENZA**

La comunicazione dell’emergenza avviene a mezzo di allarme acustico/visivo, campanella, di telefoni o tramite comunicazione porta a porta. L’allarme è stato suddiviso in tre fasi:

1. ALLARME DI PRIMO GRADO
2. FASE DI INTERVENTO
3. ALLARME GENERALE - EVACUAZIONE - RICHIESTA DI SOCCORSO

**1. Allarme di primo grado :**

Tale allarme può derivare direttamente dal sistema elettronico di rilevazione incendi, oppure da una qualsiasi altra fonte (pulsante di emergenza, a voce, ecc.).

In questo stadio di allarme può non esserci ancora una conoscenza dell’effettiva presenza e/o entità del pericolo.

**2. Fase di intervento**

Tale fase è prevista nel caso in cui si ritenga di poter intervenire direttamente, con i propri mezzi, in quanto il pericolo ha un’entità limitata e tale da poter essere gestito direttamente dal gruppo di emergenza.

Nel caso in cui l’intervento diretto del gruppo di emergenza risulti i qualche modo difficoltoso o comunque vi siano dei dubbi sull’efficacia dello stesso, si provvederà a richiedere l’intervento dei servizi di soccorso esterni (Vigili del Fuoco, Servizio di Pronto soccorso, Polizia, ecc.).

**3. Allarme generale - Richiesta di soccorso - Evacuazione**

La procedura definita per l’evacuazione dell’edificio scolastico è di seguito dettagliata:

- 1) Attivazione manuale da parte degli operatori individuati nella catena di comandi della sirena per una durata automatica di 30 secondi consecutivi. In alternativa della campanella di inizio/fine lezione. Il segnale dà l’ordine a tutti i presenti di collocarsi sotto i banchi, le cattedre e gli elementi resistenti della struttura.
- 2) Seguiranno circa 10 secondi di silenzio, durante i quali sarà verificata la fruibilità dei percorsi e si procederà all’apertura delle porte da parte degli operatori individuati nella catena di comandi.
- 3) Successivamente seguirà un secondo squillo della sirena (campanella) quale segnale per formare le colonne di classe e procedere speditamente, ma senza panico verso la via di esodo prevista. Nei percorsi in salita o in discesa con e senza scale, disporsi in fila per uno (fila indiana), senza dare la mano ad alcun compagno e/o senza tenere la mano sulla spalla del compagno davanti nella fila, mantenendosi ove presenti alle ringhiere delle rampe, al fine di consentire maggiore stabilità e velocità di percorrenza nel deflusso. In presenza di più classi che si accingono a percorrere la medesima via o rampa di scale, ogni singola classe si disporrà in fila per uno (fila indiana) su uno dei due lati per consentire il deflusso contemporaneo delle classi ed evitare rallentamenti e sovrapposizioni. Se la classe è in luoghi diversi dalla propria aula (es. aula LIM), per l’esodo seguire la segnaletica presente (→ frecce verdi). I collaboratori scolastici e/o il personale individuato nella catena di comandi, procederanno alla disattivazione delle utenze e controlleranno il corretto esodo dei presenti.
- 4) Raggiungimento del punto di raccolta
- 5) Per il rientro in aula attendere il segnale di rientro e ripercorrere la stessa via compiuta per l’esodo.

**PIANO DI EMERGENZA**

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

Pagina 30 di 56

Il segnale di evacuazione è previsto in tutti i casi in cui si sia accertata l'impossibilità di gestire l'emergenza con le proprie risorse o comunque l'intervento metta a repentaglio l'incolumità del personale impegnato. In questo caso viene richiesto il soccorso ai servizi di emergenza esterni e viene attivato il personale incaricato a coordinare l'evacuazione dell'edificio.

In schema:

SITUAZIONE	AVVISI	AZIONE	RESPONSABILE ESECUZIONE
<b>INIZIO EMERGENZA (Fase di intervento)</b>	Attivazione manuale della sirena (campanella) per una durata automatica di 30 secondi	Protezione di tutti i presenti sotto i banchi, le cattedre e gli elementi resistenti della struttura	Operatori individuati nella catena di comandi o chiunque si accorga dell'emergenza
<b>EMERGENZA</b>	Silenzio della durata (minima) di 10 secondi (tempo variabile a seconda della durata reale dell'emergenza)	Protezione di tutti i presenti sotto i banchi, le cattedre e gli elementi resistenti della struttura	Docenti, preposti, allievi, collaboratori scolastici
<b>EVACUAZIONE GENERALE</b>	Attivazione manuale della sirena (campanella) per una durata automatica di 30 secondi	Formazione delle colonne di classe e inizio procedure di esodo	Operatori individuati nella catena di comandi, Docenti, preposti, allievi
<b>FINE EMERGENZA</b>	Raggiungimento del punto di raccolta in silenzio	Raggiungimento del punto di raccolta e compilazione del modulo di evacuazione	Docenti, preposti, allievi, collaboratori scolastici

#### 6.3.1 Comunicazioni Porta a Porta

Per le comunicazioni in emergenza, l'allarme può essere dato con il sistema porta a porta laddove siano necessarie comunicazioni diverse dall'allarme generale o evacuazione generale.

#### **6.4 ENTI ESTERNI DI PRONTO INTERVENTO**

Dove l'emergenza sia di tipo tale da richiedere l'intervento in soccorso di enti esterni sarà cura del Coordinatore dell'Emergenza procedere a digitare:

<b>NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE</b>	<b>112</b>
<b>VIGILI DEL FUOCO</b>	<b>115</b>
<b>PRONTO SOCCORSO (Pronto Intervento)</b>	<b>118</b>
<b>POLIZIA (Soccorso Pubblico di Emergenza)</b>	<b>113</b>

## 6.5 LE CHIAMATE DI SOCCORSO

In caso di **Incendio** profferendo il messaggio:

**“Pronto, qui è l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “UMBERTO DI PASCA – GIUSTINO FORTUNATO”** ubicato in **Via Anzio n. 4 a Potenza**, è richiesto il vostro intervento per un principio di incendio che si è sviluppato in \_\_\_\_\_ Il mio nominativo è \_\_\_\_\_ Il nostro numero di telefono è \_\_\_\_\_

**“Ripeto, qui è l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “UMBERTO DI PASCA – GIUSTINO FORTUNATO”** ubicato in **Via Anzio n. 4 a Potenza**, è richiesto il vostro intervento per un principio di incendio che si è sviluppato in \_\_\_\_\_

Il mio nominativo è \_\_\_\_\_

Il nostro numero di telefono è \_\_\_\_\_



In caso di **malore, infortunio, o feriti** profferendo il messaggio:

**“Pronto, qui è l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “UMBERTO DI PASCA – GIUSTINO FORTUNATO”** ubicato in **Via Anzio n. 4 a Potenza**.

Si tratta di \_\_\_\_\_ (caduta, schiacciamento, intossicazione, ustione, malore ecc.) la vittima è \_\_\_\_\_ (sanguina abbondantemente, svenuta, non parla, non respira). E’ richiesto il vostro intervento con autoambulanza, per immediata assistenza.

Il mio nominativo è \_\_\_\_\_ Il nostro numero di telefono è \_\_\_\_\_

**“Ripeto, qui è la scuola l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “UMBERTO DI PASCA – GIUSTINO FORTUNATO”** ubicato in **Via Anzio n. 4 a Potenza**. Si tratta di \_\_\_\_\_ (caduta, schiacciamento, intossicazione, ustione, malore ecc.) la vittima è \_\_\_\_\_ (sanguina abbondantemente, svenuta, non parla, non respira). E’ richiesto il vostro intervento con autoambulanza, per immediata assistenza.

Il mio nominativo è \_\_\_\_\_ Il nostro numero di telefono è \_\_\_\_\_



In caso di **ordine pubblico**, segnalazione della presenza di ordigno profferendo il messaggio:

**“Pronto, qui è la scuola l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “UMBERTO DI PASCA – GIUSTINO FORTUNATO”** ubicato in **Via Anzio n. 4 a Potenza**.

Si tratta di \_\_\_\_\_ (spiegare il motivo della chiamata).

E’ richiesto il vostro intervento.

Il mio nominativo è \_\_\_\_\_ Il nostro numero di telefono è \_\_\_\_\_

**PIANO DI EMERGENZA**

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

**“Ripeto, qui è la scuola l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “UMBERTO DI PASCA – GIUSTINO FORTUNATO” ubicato in Via Anzio n. 4 a Potenza.**

Si tratta di \_\_\_\_\_ (spiegare il motivo della chiamata).

E’ richiesto il vostro intervento.

Il mio nominativo è \_\_\_\_\_ Il nostro numero di telefono è \_\_\_\_\_



## 6.6 LE AREE DI RACCOLTA

Il Coordinatore dell'Emergenza è autorizzato a decidere l'evacuazione della scuola.

Tutto il personale, deve raggiungere l'Area di Raccolta assegnata, seguendo i percorsi di esodo stabiliti. Tale assegnazione in “luogo sicuro” è tale da permettere il coordinamento delle operazioni di evacuazione ed il controllo dell’effettiva presenza di tutti.



*Punti di raccolta*

**Nel caso in cui risultasse pericoloso rimanere nel punto di raccolta, il Coordinatore dell'Emergenza si attiverà nel chiedere l'intervento della Polizia Municipale (e/o Polizia Stradale, Carabinieri) al fine del blocco del traffico.**

I percorsi, i comportamenti e le procedure di evacuazione nonché la posizione dell'Area di Raccolta sono indicati nelle Planimetrie generali di piano ed in quelle di classe e riassunti nelle tabelle seguenti.

## 7. NORME DI COMPORTAMENTO IN BASE AL TIPO DI EMERGENZA

### 7.1 NORME PER L'EVACUAZIONE

#### NORME PER L'EVACUAZIONE

- Interrompere tutte le attività;
- Posizionarsi sotto i banchi e al segnale di cessato allarme;
- Lasciare gli oggetti personali dove si trovano;
- Mantenere la calma, non spingersi, non correre, non urlare;
- Uscire ordinatamente incolonnandosi dietro l'insegnante;
- Procedere in fila indiana o con una mano sulla spalla di chi precede;
- Rispettare le precedenze derivanti dalle priorità dell'evacuazione;
- Seguire le vie di fuga indicate;
- Raggiungere l'area di raccolta assegnata.

IN CASO DI EVACUAZIONE PER INCENDIO RICORDARSI DI:

- Camminare chinati e di respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel caso vi sia presenza di fumo lungo il percorso di fuga;
- Se i corridoi e le vie di fuga non sono percorribili o sono invasi dal fumo, non uscire dalla classe, sigillare ogni fessura della porta, mediante abiti bagnati; segnalare la propria presenza dalle finestre.

**N.B:** Non spalancare mai una porta dietro cui è in atto un incendio: l'apporto improvviso di ossigeno alimenta le fiamme che possono investire il volto di chi si trova davanti alla porta. E' possibile verificare la portata dell'incendio tastando la porta chiusa dall'esterno: se anche le parti superiori sono scottanti, la stanza è completamente investita dalle fiamme.

### 7.2 NORME PER INCENDIO

#### NORME PER INCENDIO

**Chiunque si accorga dell'incendio:**

- Avverte la persona addestrata all'uso dell'estintore che interviene immediatamente;
- Avverte il Coordinatore che si reca sul luogo dell'incendio e dispone lo stato di preallarme. Questo consiste in:
  1. interrompere immediatamente l'erogazione del gas dal contatore esterno;
  2. se l'incendio è di vaste proporzioni, avvertire i VV.F. e se del caso il Pronto Soccorso;
  3. dare il segnale di evacuazione;
  4. avvertire i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare l'evacuazione;
  5. coordinare tutte le operazioni attinenti.

Se il fuoco è domato in 5-10 minuti il Coordinatore dispone lo stato di cessato allarme. **Questo consiste in:**

- dare l'avvio di fine emergenza;
- accertarsi che non permangano focolai nascosti o braci;
- arieggiare sempre i locali per eliminare gas o vapori;
- far controllare i locali prima di renderli agibili per verificare che non vi siano lesioni a strutture portanti, che non vi siano danni provocati agli impianti (elettrici, gas, macchinari). Chiedere eventualmente consulenza a VV.F. tecnici;
- avvertire (se necessario) compagnie Gas, Enel.

**N. B.:** Durante una emergenza, tutti dovranno attenersi alle disposizioni dei vigili del fuoco e degli organi di soccorso.

### **7.3 NORME PER L'EMERGENZA SISMICA**

#### **NORME PER EMERGENZA SISMICA**

##### **Il Coordinatore dell'emergenza in relazione alla dimensione del terremoto deve:**

- valutare la necessità dell'evacuazione immediata ed eventualmente dare il segnale di stato di allarme;
- interrompere immediatamente l'erogazione del gas e dell'energia elettrica;
- avvertire i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare l'evacuazione;
- coordinare tutte le operazioni attinenti.

##### **I docenti devono:**

- mantenersi in continuo contatto con il coordinatore attendendo disposizioni sull'eventuale evacuazione.

##### **Gli studenti devono:**

- proteggersi, durante il sisma, dalla caduta di oggetti riparandosi sotto i banchi o in corrispondenza di architravi individuate;
- nel caso si proceda all'evacuazione seguire le norme specifiche di evacuazione.

##### **I docenti di sostegno devono:**

- se necessario, supportati da operatori scolastici, curare la protezione degli alunni disabili.

**N. B.:** Durante una emergenza, tutti dovranno attenersi alle disposizioni dei vigili del fuoco e degli organi di soccorso.

### **7.4 NORME PER L'EMERGENZA ELETTRICA**

#### **NORME PER EMERGENZA ELETTRICA**

##### **In caso di black-out il Coordinatore dispone lo stato di pre-allarme che consiste in :**

- verificare lo stato del generatore EE, se vi sono sovraccarichi eliminarli;
- telefonare all'ENEL;
- avvisare il responsabile di piano che tiene i rapporti con i docenti presenti nelle classi;
- disattivare tutte le macchine eventualmente in uso prima dell'interruzione elettrica.

### **7.5 NORME PER SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DI UN ORDIGNO**

#### **NORME PER SEGNALAZIONE PRESENZA ORDIGNO**

Chiunque si accorga di un oggetto sospetto o riceva telefonate di segnalazione :

- non si avvicina all'oggetto, non tenta di identificarlo o di rimuoverlo;
- avverte il Coordinatore dell'Emergenza che dispone lo stato di allarme. Questo consiste in :
  1. evacuare immediatamente le classi e le zone limitrofe all'area sospetta;
  2. telefonare immediatamente alla Polizia;
  3. avvertire i VV.F. e il Pronto Soccorso;
  4. avvertire i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare l'evacuazione;
  5. attivare l'allarme per l'evacuazione;
  6. coordinare tutte le operazioni attinenti.

**N. B.:** Durante una emergenza, tutti dovranno attenersi alle disposizioni dei vigili del fuoco e degli organi di

## PIANO DI EMERGENZA

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

soccorso.

### **7.6 NORME PER ALLAGAMENTO**

#### **NORME PER ALLAGAMENTO**

Chiunque si accorga della presenza di acqua :

- interrompe immediatamente l'erogazione di acqua dal contatore esterno;
- disporre immediatamente per la disattivazione dell'impianto elettrico generale;
- avverte i responsabili di piano che comunicheranno alle classi la interruzione di energia elettrica;
- telefonare all'Ente Acquedotto;
- verificare se vi sono cause accertabili di fughe di acqua (rubinetti aperti, visibile rottura di tubazioni, lavori in corso su tubazioni in strada o lavori di movimentazione terra e scavo in strade o edifici adiacenti).

Se la causa dell'allagamento è da fonte interna controllabile (rubinetto, tubazione isolabile, ecc.) il Coordinatore, una volta isolata la causa e interrotta l'erogazione dell'acqua **dispone lo stato di cessato allarme**. Questo consiste in:

1. dare l'avviso di fine emergenza;
2. avvertire l'Ente Acquedotto.

Se la causa dell'allagamento è dovuta a fonte non certa o comunque non isolabile, il Coordinatore **dispone lo stato di allarme**. Questo consiste in:

1. avvertire i Vigili del Fuoco;
2. attivare il sistema di allarme per l'evacuazione.

**N. B.:** Durante una emergenza, tutti dovranno attenersi alle disposizioni dei vigili del fuoco e degli organi di soccorso.

### **7.7 NORME PER EMERGENZA TOSSICA O CHE COMPORTI IL CONFINAMENTO**

#### **NORME PER EMERGENZA TOSSICA O CHE COMPORTI IL CONFINAMENTO (Incendio esterno, trasporto, impedimento all'uscita degli alunni)**

In caso di emergenza per nube tossica, è indispensabile conoscere la durata del rilascio, ed evacuare solo in caso di effettiva necessità. Il personale della scuola è tenuto al rispetto di tutte le norme di sicurezza, a salvaguardare l'incolumità degli alunni, in caso di nube tossica o di emergenza che comporti obbligo di rimanere in ambienti confinati il personale è tenuto ad assumere e far assumere agli alunni tutte le misure di autoprotezione conosciute e sperimentate durante le esercitazioni.

Il Coordinatore all'emergenza deve:

- tenere il contatto con gli Enti esterni, per decidere tempestivamente se la durata del rilascio è tale da consigliare l'immediata evacuazione o meno (in generale l'evacuazione è da evitarsi).
- Aspettare l'arrivo delle autorità o le disposizioni delle stesse;
- dispone lo stato di allarme. Questo consiste in far rientrare tutti nella scuola.

In caso di sospetto di atmosfera esplosiva aprire l'interruttore energia elettrica centralizzato e non effettuare nessuna altra operazione elettrica.

I docenti devono:

- Chiudere le finestre, tutti i sistemi di ventilazione, le prese d'aria presenti in classe, assegnare agli studenti compiti specifici per la preparazione della tenuta dell'aula, come sigillare gli interstizi con stracci bagnati;
- Mantenersi in continuo contatto con il Coordinatore attendendo disposizioni sull'eventuale evacuazione.

Gli studenti devono:

- Stendersi a terra tenere un fazzoletto bagnato sul naso.

I docenti di sostegno devono:

- Curare la protezione degli alunni disabili.

**N. B.:** Durante una emergenza, tutti dovranno attenersi alle disposizioni dei vigili del fuoco e degli organi di soccorso.

## **7.8 NORME PER I GENITORI**

### **NORME PER I GENITORI**

Il Capo d'Istituto deve predisporre delle schede informative sintetiche da distribuire ai genitori degli studenti che descrivono:

1. le attività in corso nella scuola sulla pianificazione dell'emergenza;
2. cosa faranno i loro figli a scuola in caso di emergenza;
3. quali sono i comportamenti corretti da tenere nei confronti della scuola, **tra i più importanti il non precipitarsi a prendere i figli per non rendere difficoltosi gli eventuali movimenti dei mezzi di soccorso.**

## 8. ASSISTENZA ALLE PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI IN CASO DI INCENDIO

Il datore di lavoro individua nel presente piano le necessità particolari delle persone con esigenze speciali – persone anziane, donne in stato di gravidanza, persone con disabilità temporanee - e nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro affida il compito dell'accoglienza, della sorveglianza e dell'esecuzione delle procedure indicate nel presente piano al personale sotto elencato:

- DOCENTI DI SOSTEGNO E ASSISTENTI AI DISABILI
- COLLABORATORI IN TUNO AL PIANO

### 8.1 PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ SENSORIALI O MOTORIE

Il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti ove presenti.

#### PROCEDURA

Questa procedura fornisce indicazioni per il soccorso e l'evacuazione delle persone con esigenze speciali in situazioni di emergenza. L'evenienza di trasportare o semplicemente assistere disabili in caso d'incendio o altro tipo di emergenza richiede metodiche e comportamenti specifici ed appropriati da parte dei soccorritori. La possibile presenza di persone disabili in una struttura scolastica, può essere data da colleghi di lavoro o da persone presenti occasionalmente (studenti, visitatori, ecc.). Inoltre, bisogna aggiungere i lavoratori e gli studenti che, anche per periodi brevi, si trovano in uno stato di invalidità anche parziale (es. donne in stato di gravidanza, persone con arti fratturati, ecc.). Sarà cura delle persone che si trovano nelle condizioni appena citate di avvertire la dirigenza per segnalare la propria situazione; tale segnalazione permette agli Addetti stessi di poter meglio intervenire e di poter meglio gestire la situazione di emergenza.

Si deve, inoltre, ricordare che una persona non identificabile come disabile in condizioni ambientali normali, se coinvolta in una situazione di crisi potrebbe non essere in grado di rispondere correttamente, adottando, di fatto, comportamenti tali da configurarsi come condizioni transitorie di disabilità.

#### **MISURE DA ATTUARSI AL MOMENTO DEL VERIFICARSI DELL'EMERGENZA**

I criteri generali da seguire nell'evacuazione delle persone disabili sono i seguenti:

- ← attendere lo sfollamento delle altre persone;
- ← accompagnare, o far accompagnare, le persone con capacità motorie o sensoriali ridotte all'esterno dell'edificio;
- ← se non è possibile raggiungere l'esterno dell'edificio, provvedere al trasporto del disabile fino ad un luogo idoneo, possibilmente un locale dotato di finestra, in attesa dei soccorsi (infatti, se nell'edificio non sono presenti spazi calmi\*, né adeguata compartimentazione degli ambienti, nell'eventualità che le scale siano inaccessibili e impraticabili si dovrà trovare/individuare un luogo sufficientemente lontano dal focolaio d'incendio e dotato di finestra accessibile dall'esterno dove attendere l'arrivo dei soccorsi).
- ← segnalare al Centralino di Emergenza o ad un altro Addetto Antincendio l'avvenuta evacuazione del disabile o l'impossibilità di effettuarla.

Si ricorda che è importante impartire ordini chiari, precisi e con tono di voce deciso.

#### **SCELTA DELLE MISURE DA ADOTTARE**

PIANO DI EMERGENZA

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

Pagina 39 di 56

La scelta delle misure da adottare è diversa a seconda della disabilità:

- |   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | <b>Disabili motori:</b>     | scegliere un percorso di evacuazione accessibile (privo di ostacoli, gradini, etc.) e fornire assistenza nel percorrerlo   |
| 2 | <b>Disabili sensoriali:</b> | <u><b>Uditivi:</b></u> facilitare la comunicazione (lettura labiale, frasi brevi, frasi scritte)<br><u><b>Visivi:</b></u> manifestare la propria presenza, definire il pericolo, definire le azioni, guidarli in luogo sicuro. |
| 3 | <b>Disabili cognitivi:</b>  | assicurarsi della percezione del pericolo, fornire istruzioni semplici.  |

**N. B.:** Si ricorda che i docenti che stanno svolgendo lezioni nelle aule e/o le esercitazioni nei laboratori didattici, allertati dalla squadra di emergenza, o dal sistema di allarme presente nella struttura (ottico - acustico; megafoni; vocale, etc.) provvedono a far uscire gli studenti e a condurli in un luogo sicuro (“punto di raccolta”).

## 9. PRESIDI ANTINCENDIO

### 9.1 DOTAZIONE ANTINCENDIO

*Dalle planimetrie appese nelle classi e nei corridoi è rilevabile per numero e tipologia l'ubicazione delle attrezzature antincendio (idranti, estintori, ecc.) in dotazione al complesso.*

#### 9.1.1 IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO

ESTINTORE E POLVERE	X
ESTINTORE A CO2	X
IDRANTI	X
RILEVATORI DI FUMO	X
CENTRALE DI ALLARME	X
PULSANTI MANUALI DI ALLARME	X

#### 9.1.2 Estintori – Tipologia – Modalità d'impiego

La manutenzione periodica degli estintori di pronto impiego, avrà frequenza semestrale e comporterà la verifica di:

- condizioni generali di ciascun estintore, manichetta, raccordi e valvola;
- peso dell'estintore;
- controllo della pressione interna mediante apposito manometro;
- integrità del sigillo

La manutenzione è effettuata da ditta esterna specializzata.

Al termine della prova, su ciascun estintore sarà aperto una targhetta con la data e l'esito della verifica.

Estintori che dovessero risultare inefficienti dovranno essere ritirati dalla società fornitrice per la riparazione e temporaneamente sostituiti con un estintore di riserva.

La società di manutenzione è responsabile della sostituzione dell'agente estinguente, alla scadenza della sua efficacia.

#### Tipi di estintori e loro usi

- CO2:** USARE ESTINTORI A CO2 SU LIQUIDI INFIAMMABILI, GAS, APPARECCHIATURE ELETTRICHE, SOLIDI
- POLVERE:** USARE ESTINTORI A POLVERE SU LIQUIDI INFIAMMABILI, GAS, SOLIDI
- ACQUA:** USARE ACQUA SU MATERIALI SOLIDI CHE NON SI SCIOLGONO E PER RAFFREDDARE RECIPIENTI E STRUTTURE IN PROSSIMITÀ DELL'INCENDIO.  
DA NON USARE ASSOLUTAMENTE SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE IN TENSIONE.

#### 9.1.3 Idranti – Tipologia – Modalità d'impiego

Gli incendi che si possono domare con gli idranti sono solo quelli in cui si può utilizzare l'acqua, ovverosia i fuochi di classe A; più nello specifico, poiché l'acqua è un buon conduttore di elettricità, è impossibile impiegarla in caso di fuochi di classe E - quelli in cui sono presenti impianti sotto tensione - fuochi di classe C - gas - e fuochi di classe D - metalli, con la sola esclusione di nitriti, nitrati, clorati e permanganati.

Queste attrezzature antincendio debbono essere collocate in luoghi dove nulla possa ostacolarne l'accessibilità, e che è necessaria la massima cautela nell'utilizzo del getto che, se troppo violento, finirebbe

PIANO DI EMERGENZA

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

Pagina 41 di 56

per ottenere l'effetto contrario di estendere l'incendio, a causa del differimento della materia infiammata o combustibile al di fuori della zona già in fiamme.

La manutenzione periodica degli idranti avrà le sottoelencate frequenze e comporterà le seguenti verifiche:

CONTROLLO SEMESTRALE	- verifica dello stato, accessibilità e funzionalità delle cassette, idranti, lancia e manichetta, - controllo pressione della rete antincendio ad ogni singolo rubinetto idrante con l'apposito tappo prova pressione con manometro
MANUTENZIONE ANNUALE	- verifica integrità delle manichette con srotolamento e prova a pressione, - verifica della pressione a ogni rubinetto idrante con tappo prova
CONTROLLO OGNI 5 ANNI:	- prevista la prova collaudo manichetta a 12 Mpa

Tale manutenzione è effettuata da ditta esterna specializzata.

Al termine della prova, deve essere redatto il certificato di manutenzione per ogni controllo.

**Tipi di idranti e loro usi**

**IDRANTI A MURO UNI 45:** si compongono di una cassetta murata o sporgente, di un rubinetto idrante e di una lancia e tubazione flessibile, raccordabile, denominata manichetta, della lunghezza massima di 20 metri. La tubazione ha un diametro di 45 mm, caratteristica che conferisce a questo tipo di cassetta l'appellativo di cassetta idrante UNI 45.

**NASPI:** Idranti a muro composti di cassette con tubazioni semirigide da 20 o 25 mm, provviste di un avvolgitubo orientabile, con la tubazione già direttamente congiunta alla lancia e al rubinetto.

**IDRANTI SOPRASUOLO:** detti anche a colonna, riconoscibili grazie alla vernice di colore rosso RAL 3000 - il medesimo degli estintori - resistente agli agenti atmosferici e ai raggi ultravioletti, sono costituiti da un corpo in ghisa, da uno scarico antigelo, dal cosiddetto "cappellotto" - un dispositivo di forma pentagonale che apre e chiude la valvola di intercettazione mediante una "chiave di manovra" - da una flangia di congiunzione all'impianto di distribuzione e da due sbocchi per la connessione delle manichette.  
Allo stesso modo di quelli sottosuolo, sono situati ad una distanza suggerita tra 5 e 10 metri dal perimetro del fabbricato, in base alla sua altezza, e ad una distanza di massimo 60 metri l'uno dall'altro.

**9.1.4 Allarme antincendio e rilevatori di fumo – Tipologia – Modalità d'impiego**

L'allarme antincendio avvisa, in qualsiasi ora del giorno, il pericolo dello scoppio di un incendio e del conseguente propagarsi delle fiamme. Il segnale acustico avvisa sia chi è fisicamente presente nell'ambiente oggetto del controllo, ma anche i soggetti potenzialmente a rischio perché vicini all'area.

Il primo sistema ad intervenire è il rilevatore di fumo, che ne rileva la presenza nell'aria facendo scattare automaticamente l'allarme antincendio.

La centrale riceve gli input dai sensori antincendio ed emette i relativi segnali di allarme ai dispositivi di segnalazione, che si metteranno così in funzione. Sono diverse le tipologie di centrali di rivelazione, che si differenziano per:

- quantità di sensori ad esse collegabili (collegamento diretto o analogico);
- tipologia di controllo;
- individuazione dei sensori.

Essendo dotata di doppia fonte di alimentazione (una tradizionale e una di emergenza per mezzo di batterie) è in grado di garantire la completa funzionalità dell'impianto anche in caso di mancanza di corrente elettrica nello stabile.

Ricevuto l'input di allarme, i pannelli o le sirene diffondono il segnale di allarme incendio coinvolgendo due sensi: l'udito e la vista. Infatti, sono chiamati dispositivi di allarme ottico acustici.

I rivelatori di fumo puntiformi sono in genere applicati ai soffitti dei locali di un edificio che contengono un *carico di incendio* medio o alto. Questi tipi di dispositivi di rivelamento sono quelli più utilizzati in quanto il fumo è uno dei fenomeni più comuni prodotto da un incendio. Si dicono *rivelatori puntiformi* perché ciascuno di essi, una volta installato, rappresenta un punto di rivelamento. Il rivelamento del fumo avviene con modalità diverse a seconda della tecnologia adottata per il rivelamento e pertanto si distinguono in:

- rivelatore ottico di fumo
- rivelatore di fumo a ionizzazione
- rivelatori a campionamento
- rivelatori di fiamma
- rivelatori di temperatura

La manutenzione periodica del sistema di rilevazione incendi avrà le sottoelencate frequenze e comporterà le seguenti verifiche:

MANUTENZIONE ANNUALE	<ul style="list-style-type: none"><li>- verifiche ordinarie dei componenti del sistema di rivelazione incendio</li><li>- controllo pressione della rete antincendio ad ogni singolo rubinetto idrante con l'apposito tappo prova pressione con manometro</li></ul>
CONTROLLO DOPO 12 ANNI:	<ul style="list-style-type: none"><li>- revisione in fabbrica, al fine di riportare i rivelatori al medesimo livello di performance avuto fino a quel momento;</li><li>- sostituzione con nuovi rivelatori, la cui compatibilità col sistema sia confermata dal produttore degli stessi;</li><li>- esecuzione della prova reale con fuoco campione secondo le indicazioni della UNI 9795 e della UNI/TR 11694.</li></ul>

#### 9.1.5 REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI

Sarà necessario tenere sempre aggiornato il **registro antincendio**, firmato dai responsabili, su cui dovranno essere annotati:

- Lavori svolti sull'impianto e/o le modifiche apportate alle aree protette qualora questi possano influire sull'efficacia della protezione
- Le prove eseguite
- I guasti e, se possibile, le relative cause
- L'esito delle verifiche periodiche dell'impianto

Tale registro deve essere sempre tenuto a disposizione per eventuali controlli.

**NELLA SCUOLA È PREDISPOSTO UN REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI AGLI IMPIANTI ELETTRICI, DELL'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA, DEI PRESIDI ANTINCENDIO, DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E DI CONTROLLO, DELLE AREE A RISCHIO SPECIFICO E DELL'OSSERVANZA DELLA LIMITAZIONE DEI CARICHI D'INCENDIO.**

## 10. FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

### 10.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato III del D.M. 02/09/21.

I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell'attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati di seguito.

L'attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.

Ai fini dell'organizzazione delle attività formative sono individuati due gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio.

Livello	CLASSIFICAZIONE SCUOLA	Tipo di formazione	Aggiornamento quinquennale
<b>Attività di livello 3</b>		CORSO DI TIPO 3 (ore 16) <i>Idoneità tecnica degli addetti</i>	PARTE TEORICA + ESERCITAZIONI PRATICHE (ore 8)
<b>Attività di livello 2</b>	X	CORSO DI TIPO 2 (ore 8)	PARTE TEORICA + ESERCITAZIONI PRATICHE (ore 5)
<b>Attività di livello 1</b>		CORSO DI TIPO 1 (ore 4)	ESERCITAZIONI PRATICHE (ore 2)

\* i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3

```

graph TD
    A[Attività di livello 3] --> B[scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti]
    C[Attività di livello 2] --> D[scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti]
    C --> E[scuole di ogni ordine e grado con meno di 300 persone presenti*]
    F[Attività di livello 1] --> G[i luoghi di lavoro non compresi nell'allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151]
  
```

Ai sensi dell'art.7, comma 2 del D.M. 2/9/21 i corsi di aggiornamento dovranno essere effettuati:

- ✓ Entro lo scadere del quinto anno dalla data di svolgimento dell'ultimo corso di formazione o aggiornamento se non antecedente al 4/10/2017.

- ✓ Entro il 4/10/2023 se la data di svolgimento dell'ultimo corso di formazione o aggiornamento è antecedente al 4/10/2017.

## **10.2 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE**

Nella scuola sono previsti addestramenti periodici per la prevenzione di incidenti, infortuni, malattie professionali e per le situazioni di emergenza.

Inoltre, all'atto dell'assunzione, il personale riceverà un addestramento consono alle funzioni che andrà a coprire. L'addestramento all'emergenza verrà attuato con frequenza annuale; l'approfondimento del corso sarà adeguato alle specifiche funzioni coperte.

Il personale delle Squadre di Emergenza sarà adeguatamente addestrato, su:

- **Antincendio**
- **Emergenze**
- **Evacuazione**

Al termine di ogni esercitazione, il Responsabile della Sicurezza provvederà alla compilazione di un apposito verbale.

### *10.2.1 Registro Controlli Periodici*

E' predisposto un registro dei controlli periodici agli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio.

## **10.3 INFORMAZIONE**

L'informazione deve interessare tutti i lavoratori anche quelli non coinvolti in prima persona nella squadra d'emergenza; il personale esterno abitualmente presente nella scuola, il personale esterno sporadicamente presente (docenti esterni, etc.) e gli studenti.

L'informazione è volta essenzialmente a informare lavoratori e studenti sul comportamento da seguire nel caso d'emergenza.

Questo tipo di informazioni sono essenziali per impedire libere iniziative da parte del personale non designato, che potrebbero ostacolare le operazioni della squadra d'emergenza.

Le modalità d'informazione previste sono le seguenti:

- Distribuzione al personale e agli alunni (abituale ed occasionale) di un estratto del piano d'emergenza, in cui sia chiaramente esplicito il comportamento da tenere in caso di emergenza e di evacuazione
- Affissione delle planimetrie (per ogni piano) indicanti le uscite d'emergenza, le vie di fuga, i punti di raccolta fissati, come previsto dal DM. 26/8/1992
- Due esercitazioni di emergenza annuali
- Coinvolgere gli studenti e i lavoratori nella definizione di quella che può considerarsi la mappa locale dei rischi, per guidarli a comprendere i meccanismi di generazione degli incidenti e a sapere affrontare più coscientemente il momento dell'emergenza. E' questo il momento dell'apprendimento delle tecniche di autoprotezione e delle modalità d'uso dei DPI, della simulazione dell'emergenza.

L'informazione agli insegnanti e agli studenti prevede incontri per l'acquisizione delle procedure e dei comportamenti individuali nel piano, lo studio dei comportamenti specifici con le prove in situ e la partecipazione a dibattiti.

**PIANO DI EMERGENZA**

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

- E' stato sintetizzato il Piano di Emergenza in un foglio informativo che verrà distribuito ai vari soggetti (*Allegato - FOGLIO INFORMATIVO PER IL PIANO DI EMERGENZA*).

**10.3.1 LAVORI DI DITTE ESTERNE**

Si dovrà garantire la costante applicazione dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 con tutti i lavoratori autonomi e/o imprese esterne che dovessero prestare servizio presso il corpo dell'istituto. Sono presenti con cadenza periodica lavoratori di ditte esterne, quali:

- Prestatori di servizi all'interno dell'istituto (gestione refettori, distribuzione pasti e cottura);
- Eventuali ditte specializzate per la gestione di software e reti informatiche;
- Addetti al controllo dei presidi antincendio;
- Addetti alla manutenzione;
- Altri ed eventuali addetti autorizzati.

Queste ditte esterne potrebbero per negligenza o imprudenza innescare incendi o modificare le attuali condizioni di sicurezza; per questo a lavorazioni ultimate si dovrà provvedere a verificare l'integrità dei locali e il corretto funzionamento degli impianti.

**10.4 ESERCITAZIONE ANTINCENDIO**

Ai sensi Art. 12 del DM 26/08/92: Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico. Si ricorda inoltre che vige l'obbligo per l'istituto di formare periodicamente il personale in merito alle principali procedure di intervento in caso d'emergenza.

**10.5 AGGIORNAMENTO DEL PIANO**

L'aggiornamento del Piano di Emergenza è a cura della Dirigenza.

Il Piano viene aggiornato ogni qualvolta siano apportate alla scuola modifiche sostanziali nella tipologia e distribuzione della popolazione, nelle dotazioni di emergenza, nelle funzioni e nei nominativi di organico, etc. In assenza di variazioni di rilievo, il Piano viene comunque controllato con frequenza annuale.

**UNA COPIA DEL PRESENTE PIANO DI EMERGENZA È STATA CONSEGNATA AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA CHE HA PRODOTTO LE SEGUENTI SEGNALAZIONI:**

---

---

---

---

Saranno inoltre prodotti opuscoli informativi per alunni, docenti e squadra di emergenza per un coinvolgimento diretto anche delle famiglie, le quali saranno comunque informate in merito alla pianificazione avvenuta tramite i loro rappresentanti di plesso.

## **11. CONCLUSIONI**

Il presente Piano di Evacuazione non ha la pretesa di risolvere e codificare tutte le possibili situazioni reali che si possono verificare in un Istituto scolastico.

È indispensabile che tutti concorrono a migliorare e razionalizzare quanto qui previsto, soprattutto dopo le simulazioni.

**Tutti sono invitati, nello spirito che sottende al D.lgs. 81/08, a far pervenire, possibilmente per iscritto, considerazioni, consigli, o quant’altro ritengano utile per il miglioramento del Piano, al Coordinatore per l’Emergenza nella persona del Dirigente Scolastico ed al Servizio di Prevenzione e Protezione.**

## **ALLEGATI**

- MODULO N° 1 - PRONTUARIO INFORMATIVO PER IL PIANO DI EMERGENZA
- MODULO N° 2 - SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL'AREA DI RACCOLTA
- MODULO N° 3 - MODULO DI EVACUAZIONE
- PLANIMETRIE DI EVACUAZIONE IN EMERGENZA

## 12. ALLEGATI

### 12.1 MODULO N° 1 – PRONTUARIO INFORMATIVO PER IL PIANO DI EMERGENZA

#### **FOGLIO INFORMATIVO PER IL PIANO DI EMERGENZA**

Il presente opuscolo costituisce una sintesi del Piano di **Emergenza/ Evacuazione della Scuola**, redatto dal Servizio Prevenzione e Protezione e indirizzato a tutte le componenti della scuola (studenti, personale docente e non docente, dirigenti), a cui si rinvia per un'informazione più completa.

Questo prontuario delinea molto brevemente i comportamenti da tenere nell'eventualità di un'emergenza e/o di evacuazione della scuola, affinché tutti possano averne una conoscenza almeno di carattere essenziale.

**Le azioni e i compiti di ciascuno devono coordinarsi in un programma che ha come scopo la sicurezza di tutti; devono perciò essere improntate a senso di responsabilità e ad attiva collaborazione.**

Di seguito vengono riportate le disposizioni in tema di:

1. avvertenze per l'Emergenza
2. emergenze prevedibilmente più rilevanti (incendio e terremoto)
3. procedura di Evacuazione
4. norme generali di comportamento
5. avvertenze per i Genitori
6. norme sul Primo Soccorso
7. segnaletica essenziale

#### **1) EMERGENZA**

All'insorgere di un qualsiasi pericolo ovvero appena se ne è venuti a conoscenza, chi lo ha rilevato deve adoperarsi da solo o in collaborazione con altre persone (insegnanti, personale non docente, studenti) per la sua eliminazione. Nel caso non sia in grado di poter affrontare il pericolo deve darne immediata informazione al Dirigente Scolastico, che valutata l'entità del pericolo deciderà di emanare l'ordine di evacuazione dell'edificio.

L'inizio emergenza è contraddistinto dalla sirena antincendio o da n. 3 squilli ad intervalli di 2/3 secondi della campanella di inizio/fine lezione.

#### **2) NORME PER L'EMERGENZA**

##### **a) INCENDIO**

**Chiunque si accorga dell'incendio:**

- avverte la persona addestrata all'uso dell'estintore che interviene immediatamente;
- avverte il Coordinatore che si reca sul luogo dell'incendio e dà disposizione di:
- avvertire, se l'incendio è di vaste proporzioni, i VVF e se del caso il Pronto Soccorso;
- dare il segnale di evacuazione;
- avvertire i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare l'evacuazione;
- coordinare tutte le operazioni attinenti.

**Se il fuoco è domato in 5-10 minuti il Coordinatore dispone lo stato di cessato allarme, dando**

**I'avviso di fine emergenza.**

**b) EMERGENZA SISMICA**

**I docenti devono:**

- mantenersi in continuo contatto con il coordinatore attendendo disposizioni sull'eventuale evacuazione.

**Gli studenti devono:**

- Posizionarsi ordinatamente nelle zone sicure;
- Proteggersi, durante il sisma, dalla caduta di oggetti riparandosi sotto i banchi o in corrispondenza di architravi;
- Nel caso si proceda alla evacuazione seguire le norme specifiche di evacuazione.

**I docenti di sostegno devono:**

- curare la protezione degli alunni disabili.

**Il Coordinatore dell'emergenza**, in relazione alla dimensione del terremoto, darà disposizione di:

- procedere all'evacuazione immediata ed eventualmente dare il segnale di allarme;
- interrompere immediatamente l'erogazione dell'energia elettrica;
- avvertire i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare l'evacuazione;
- coordinare tutte le operazioni attinenti.

### 3) PIANO DI EVACUAZIONE

#### PROCEDURA DI EVACUAZIONE

*All'emissione del segnale di evacuazione dell'edificio scolastico tutto il personale presente all'interno dell'edificio scolastico dovrà comportarsi come segue:*

- 1) Il personale designato è incaricato di richiedere telefonicamente il soccorso degli enti che le verranno segnalati dal Coordinatore dell'Emergenza o dal Capo d'Istituto;
- 2) Il responsabile di piano, per il proprio piano di competenza, provvede a:
  - disattivare l'interruttore elettrico di piano;
  - disattivare l'erogazione del gas metano;
  - aprire tutte le uscite che hanno apertura contraria al senso dell'esodo;
  - impedire l'accesso nei percorsi non previsti dal piano di emergenza.
- 3) Il Docente presente in aula raccoglie il registro delle presenze e si avvia verso la porta di uscita della classe per coordinare le fasi dell'evacuazione;
- 4) Ogni classe uscita in corridoio sotto il controllo del docente e in ordine si avvia all'uscita assegnatale.
- 5) Il Responsabile di piano sorveglierà che nei corridoi e alle uscite siano rispettate le norme e non si creino panico o confusione.
- 6) I docenti liberi da impegni e i non docenti presidiano corridoi e porte, avendo cura che a transitare per le scale siano per primi gli studenti del primo piano, in modo da evitare rallentamenti e ostruzioni nel momento in cui l'afflusso sulle scale di persone provenienti dal primo incontra l'afflusso dal piano terra.
- 7) Nel caso qualcuno necessiti di cure all'interno della classe, gli addetti indicati come soccorritori, provvederanno a restare insieme all'infortunato fino all'arrivo delle squadre di soccorso esterne. Gli addetti che rimarranno in aula dovranno posizionare abiti, preferibilmente bagnati, in ogni fessura della porta della classe e aprire le finestre solo per il tempo strettamente necessario alla segnalazione della loro presenza in aula;
- 8) Ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta esterno prestabilito seguendo le indicazioni riportate nelle planimetrie di piano e di aula, raggiunta tale area il docente di ogni classe provvederà a fare l'appello dei propri studenti e compilerà il **modulo n° 2** (modulo di evacuazione) che

## PIANO DI EMERGENZA

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

Pagina 50 di 56

- conseggerà al Responsabile dell'area di raccolta.
- 9) Il Responsabile dell'area di raccolta esterno ricevuti tutti i moduli di verifica degli insegnanti, compilerà a sua volta il **modulo n° 3** (scheda riepilogativa dell'area di raccolta) che consegnerà al Capo d'Istituto per la verifica finale dell'esito dell'evacuazione. In caso di studenti non presenti alla verifica finale, il capo dell'Istituto informerà le squadre di soccorso esterne per iniziare la loro ricerca.
- 10) Saranno date disposizioni sul rientro o il non rientro a scuola.

### 4) NORME PER L'EVACUAZIONE VALIDE PER TUTTI

- Interrompere tutte le attività
- Lasciare gli oggetti personali dove si trovano
- Mantenere la calma, non spingersi, non correre, non urlare
- Uscire ordinatamente incolonnandosi dietro l'insegnante
- Procedere in fila indiana
- Rispettare le precedenze derivanti dalle priorità dell'evacuazione
- Seguire le vie di fuga indicate
- Raggiungere l'area di raccolta assegnata

### IN CASO DI EVACUAZIONE PER INCENDIO RICORDARSI DI:

Camminare chinati e di respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel caso vi sia presenza di

fumo lungo il percorso di fuga;

- Se i corridoi e le vie di fuga non sono percorribili o sono invasi dal fumo, non uscire dalla classe, sigillare ogni fessura della porta, mediante abiti bagnati; segnalare la propria presenza dalle finestre.

### 5) NORME PER I GENITORI

La scuola ha predisposto un Piano di Emergenza e di Evacuazione che prevede le misure necessarie per fronteggiare qualunque tipo di eventuale emergenza ed evitare ulteriori pericoli. Il presente opuscolo ne costituisce una sintesi, utile a ricordare soprattutto agli studenti le procedure più importanti ed essenziali.

**Per quanto riguarda i Genitori, fra i comportamenti corretti da tenere, i più importanti possono essere considerati:**

1. Il non precipitarsi a prendere i figli con i propri mezzi di trasporto per non rendere difficoltosi gli eventuali movimenti dei mezzi di soccorso.
2. Nel caso siano presenti a scuola durante una eventuale emergenza: adeguarsi alle disposizioni Loro impartite dal Personale della scuola secondo le modalità previste dal Piano di Emergenza

### 6) NORME DI PRONTO SOCCORSO

- Non fare nulla se non si ha una preparazione specifica
- Se l'infortunato è grave, chiamare il Pronto Soccorso esterno
- Non spostare né muovere l'infortunato
- Evitare affollamenti sul luogo per facilitare l'opera di soccorso
- Sistemare l'infortunato nelle migliori condizioni possibili: allentargli i vestiti, aprirgli il colletto, scioglierli la cintura e se occorre coprirlo con una coperta
- Se occorre, inviare il paziente dal medico, dopo il primo soccorso
- Non dare mai bevande alle persone prive di sensi
- Praticare ai soggetti a rischio di soffocamento e a chi è colpito da corrente elettrica la respirazione artificiale
- In caso di ferite, disinfeitarle, coprirle con garza sterile e fasciarle
- In caso di emorragie, coprire la ferita con garza e comprimerla

### 7) SEGNALETICA DI SICUREZZA

PIANO DI EMERGENZA

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

Pagina 51 di 56



SEGNALETICA DI AVVERTIMENTO E PERICOLO PER LA PRESENZA DEL CANTIERE, A CURA DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI



PIANO DI EMERGENZA

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

**12.2 MODULO N° 2 – SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL’AREA DI RACCOLTA**

**SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL’AREA DI RACCOLTA**

**PLESSO: “UMBERTO DI PASCA” con convitto annesso**

data \_\_\_\_\_

Area di raccolta \_\_\_\_\_

Classe	Piano	Allievi	Presenti
Docente:			Evacuati
			Feriti
			Dispersi
Classe	Piano	Allievi	Presenti
Docente:			Evacuati
			Feriti
			Dispersi
Classe	Piano	Allievi	Presenti
Docente:			Evacuati
			Feriti
			Dispersi
Classe	Piano	Allievi	Presenti
Docente:			Evacuati
			Feriti
			Dispersi
Classe	Piano	Allievi	Presenti
Docente:			Evacuati
			Feriti
			Dispersi
Classe	Piano	Allievi	Presenti
Docente:			Evacuati
			Feriti
			Dispersi
Classe	Piano	Allievi	Presenti
Docente:			Evacuati
			Feriti
			Dispersi
Classe	Piano	Allievi	Presenti
Docente:			Evacuati
			Feriti
			Dispersi
Classe	Piano	Allievi	Presenti
Docente:			Evacuati
			Feriti
			Dispersi
Classe	Piano	Allievi	Presenti
Docente:			Evacuati
			Feriti
			Dispersi
Classe	Piano	Allievi	Presenti
Docente:			Evacuati
			Feriti
			Dispersi
Classe	Piano	Allievi	Presenti
Docente:			Evacuati
			Feriti
			Dispersi
Classe	Piano	Allievi	Presenti
Docente:			Evacuati
			Feriti
			Dispersi
Classe	Piano	Allievi	Presenti

PIANO DI EMERGENZA

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

Firma del Responsabile dell'area di raccolta

**N.B. Il Servizio Portineria deve tenere un registro delle presenze all'interno della scuola di visitatori, fornitori, ecc. che in caso di evacuazione consenta il controllo della loro fuoriuscita.**

PIANO DI EMERGENZA

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii - D.M. 26.08.92 - D.M. 2.09.21

**12.3 MODULO N° 3 – MODULO DI EVACUAZIONE**

ATTIVITA' DIDATTICA

**MODULO DI EVACUAZIONE**

(da tenere nel registro di classe o affisso lungo il percorso di esodo)

PLESSO: “UMBERTO DI PASCA” con convitto annesso

data \_\_\_\_\_

CLASSE \_\_\_\_\_

ALLIEVI

PRESENTI	n°
EVACUATI	n°
DISPERSI*	_____
FERITI*	_____

n.b. \* segnalazione nominativa

Notazioni: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

FIRMA DEL DOCENTE

\_\_\_\_\_

CONVITTO

## MODULO DI EVACUAZIONE

(da tenere negli elenchi convitto)

PLESSO: “UMBERTO DI PASCA” con convitto annesso

data \_\_\_\_\_

GRUPPO \_\_\_\_\_

### ALLIEVI

PRESENTI	n°
EVACUATI	n°
DISPERSI*	_____
FERITI*	_____

n.b. \* segnalazione nominativa

Notazioni: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

FIRMA DEL DOCENTE

PERSONALE ATA

## MODULO DI EVACUAZIONE

(da tenere nel registro di classe o affisso lungo il percorso di esodo)

PLESSO: “UMBERTO DI PASCA” con convitto annesso

data \_\_\_\_\_

PERSONALE ATA

PRESENTI	n°
EVACUATI	n°
DISPERSI*	_____
FERITI*	_____

n.b. \* segnalazione nominativa

Notazioni: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

FIRMA DEL PERSONALE INCARICATO


\_\_\_\_\_



# PLANIMETRIA DI EVACUAZIONE IN EMERGENZA




ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "U. DI PASCA - GIUSTINO FORTUNATO" VIA ANZIO - POTENZA (PZ)






# PLANIMETRIA DI EVACUAZIONE IN EMERGENZA



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "U. DI PASCA - GIUSTINO FORTUNATO" VIA ANZIO - POTENZA (PZ)

VIA ANZIO



IN CASO DI EVACUAZIONE	
1. Mantieni la calma e non farti prendere dal panico 2. Al suono dell'allarme interrompi immediatamente ogni attività 3. Lascia tutto il materiale, prendi solo un indumento se è portata di mano per proteggerlo dal freddo o dalla pioggia 4. Incollonati dietro l'apri-fila 5. Non spingere, non gridare, non correre, cammina in modo sollecito 6. Segui le vie di fuga indicate e raggiungi il punto di raccolta assegnato	
<b>APRI - FILA:</b> hanno l'incarico di aprire le porte dell'aula e guidare la classe verso il punto di raccolta	

COSA FARE:	
1. MANTENERE LA CALMA 2. LASCIARE TUTTI GLI OGGETTI PERSONALI 3. NON SPORGERSI ALLE FINESTRE 4. PROCEDERE IN COLONNA DIETRO L'APRI - FILA 5. SEGUIRE LE VIE DI ESODO INDICATE 6. RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RACCOLTA ASSEGNAUTO	
<b>COSA NON FARE:</b>	
1. ATTARDARSI IN CLASSE 2. PERCORRERE I CORRIDOI E LE SCALE DI CORSA 3. CAMMINARE CONTRO CORRENTE 4. USARE L'ASCENSORE 5. RIENTRARE NELLE AULE O NEI LOCALI SCOLASTICI 6. FERMARSI NEI PUNTI DI TRANSITO	
<b>IN CASO DI TERREMOTO</b>	

IN CASO DI TERREMOTO	
SE TI TROVI IN UN LUOGO CHIUSO:	
1. Mantieni la calma e non farti prendere dal panico 2. Interrompi immediatamente ogni attività 3. Evita di precipitarti disordinatamente all'esterno del locale in cui ti trovi 4. Allontanati da mobili pesanti, mensole, finestre e porte vetrate, il pericolo più comune è quello di essere colpiti da calcinacci, vetri e oggetti che cadono 5. Rimani in classe e riparati sotto il banco, sotto l'architrave della porta o nell'angolo vicino ad un muro portante 6. Se sei nei corridoi o nelle scale riparati sotto elementi resistenti della struttura, lontano da vetri o oggetti che possono cedere 7. All'ordine di evacuazione, dopo la scossa, abbandona l'edificio recandoti con i tuoi compagni nell'area di raccolta assegnata 8. Non utilizzare gli ascensori e serviti con cautela delle scale del fabbricato	
SE TI TROVI ALL'APERTO:	
1. Non sostare lungo i muri degli edifici, allontanati dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché cadendo potrebbero ferirti 2. Recati al punto di raccolta più vicino	

IN CASO DI INCENDIO	
1. Mantieni la calma e non farti prendere dal panico 2. Interrompi immediatamente ogni attività 3. Lascia tutto il materiale, prendi solo un indumento per proteggerlo dal freddo o dalla pioggia	
SE L'INCENDIO SI È SVILUPPATO NEL LOCALE IN CUI TI TROVI:	
1. Avvisa subito un collaboratore scolastico o l'insegnante di ciò che succede per un primo intervento 2. Procedi all'evacuazione del locale seguendo la consueta procedura di esodo	
SE L'INCENDIO SI È SVILUPPATO FUORI DAL LOCALE IN CUI TI TROVI E LE VIE DI ESODO SONO LIBERE:	
1. Procedi all'evacuazione del locale seguendo la consueta procedura	
SE L'INCENDIO SI È SVILUPPATO FUORI DAL LOCALE IN CUI TI TROVI ED IL FUMO RENDE IMPRACTICABILI LE SCALE E I CORRIDOI:	
1. Cerca di sigillare le fessure da cui entra o potrebbe entrare il fumo con panni possibilmente bagnati, apri la finestra e, senza sporgerti troppo, chiedi soccorso. 2. Richiudi subito la finestra se entra fumo 3. Se il fumo non ti permette di respirare, filtra l'aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiati sul pavimento 4. Attendi l'arrivo dei soccorsi	

NUMERI TELEFONICI DI SOCCORSO	
NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE	112
Vigili del fuoco	115
Pronto soccorso	118
Polizia di stato	113





# PLANIMETRIA DI EVACUAZIONE IN EMERGENZA



PIANO TERZO

Scala 1:200



IN CASO DI EVACUAZIONE	
1. Mantieni la calma e non farti prendere dal panico	
2. Al suono dell'allarme interrompi immediatamente ogni attività	

Lascia tutto il materiale, prendi solo un indumento se è portato di mano per proteggerlo dal freddo o dalla pioggia

3. Incolonnati dietro l'apri-fila
4. Non spingere, non gridare, non correre, cammina in modo sollecito
5. Segui le vie di fuga indicate e raggiungi il punto di raccolta assegnato

- APRI - FILA:** hanno l'incarico di aprire le porte dell'aula e guidare la classe verso il punto di raccolta
- CHIUDI - FILA:** Hanno l'incarico di chiudere le porte dell'aula e controllare che nessuno dei compagni rimanga indietro

COSA FAR:	
1. MANTENERE LA CALMA	
2. LASCIARE TUTTI GLI OGGETTI PERSONALI	
3. NON SPORGERSI ALLE FINESTRE	
4. PROCEDERE IN COLONNA DIETRO L'APRI - FILA	
5. SEGUIRE LE VIE DI ESODO INDICATE	
6. RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RACCOLTA ASSEGNAUTO	

COSA NON FAR:	
1. ATTARDARSI IN CLASSE	
2. PERCORRE I CORRIDOI E LE SCALE DI CORSA	
3. CAMMINARE CONTRO CORRENTE	
4. USARE L'ASCENSORE	
5. RIENTRARE NELLE AULE O NEI LOCALI SCOLASTICI	
6. FERMARSI NEI PUNTI DI TRANSITO	


IN CASO DI TERREMOTO	
SE TI TROVI IN UN LUOGO CHIUSO:	
1. Mantieni la calma e non farti prendere dal panico	
2. Interrompi immediatamente ogni attività	
3. Evita di precipitarti disordinatamente all'esterno del locale in cui ti trovi	
4. Allontanati da mobili pesanti, mensole, finestre e porte vere, il pericolo più comune è quello di essere colpiti da calcinacci, vetri e oggetti che cadono	
5. Rimani in classe e riparati sotto il banco, sotto l'architrave della porta o nell'angolo vicino ad un muro portante	
6. Se sei nei corridoi o nelle scale riparati sotto elementi resistenti della struttura, lontano da vetri o oggetti che possono cedere	
7. All'ordine di evacuazione, dopo la scossa, abbandona l'edificio recandoti con i tuoi compagni nell'area di raccolta assegnata	
8. Non utilizzare gli ascensori e serviti con cautela delle scale del fabbricato	
SE TI TROVI ALL'APERTO:	
1. Non sosteni lungo i muri degli edifici, allontanati dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché cadendo potrebbero ferirti	
2. Recati al punto di raccolta più vicino	

IN CASO DI INCENDIO	
1. Mantieni la calma e non farti prendere dal panico	
2. Interrrompi immediatamente ogni attività	
3. Lascia tutto il materiale, prendi solo un indumento per proteggerlo dal freddo o dalla pioggia	
SE L'INCENDIO SI È SVILUPPATO NEL LOCALE IN CUI TI TROVI:	
1. Avvisa subito un collaboratore scolastico o l'insegnante di ciò che succede per un primo intervento	
2. Procedi all'evacuazione del locale seguendo la consueta procedura di esodo	
SE L'INCENDIO SI È SVILUPPATO FUORI DAL LOCALE IN CUI TI TROVI E LE VIE DI ESODO SONO LIBERE:	
1. Procedi all'evacuazione del locale seguendo la consueta procedura	
SE L'INCENDIO SI È SVILUPPATO FUORI DAL LOCALE IN CUI TI TROVI ED IL FUMO RENDE IMPRACTICABILI LE SCALE E I CORRIDOI:	
1. Cerca di sigillare le fessure da cui entra o potrebbe entrare il fumo con panni possibilmente bagnati, apri la finestra e, senza sporgerti troppo, chiedi soccorso.	
2. Richiudi subito la finestra se entra fumo	
3. Se il fumo non ti permette di respirare, filtra l'aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiati sul pavimento	
4. Attendi l'arrivo dei soccorsi	

NUMERI TELEFONICI DI SOCCORSO	
NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE	<b>112</b>
Vigili del fuoco	<b>115</b>
Pronto soccorso	<b>118</b>
Polizia di stato	<b>113</b>




# PLANIMETRIA DI EVACUAZIONE IN EMERGENZA



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "U. DI PASCA - GIUSTINO FORTUNATO" VIA ANZIO - POTENZA (PZ)

## PIANO QUARTO

Scala 1:200



IN CASO DI EVACUAZIONE	
1. Mantieni la calma e non farti prendere dal panico	
2. Al suono dell'allarme interrompi immediatamente ogni attività	
3. Lascia tutto il materiale, prendi solo un indumento se è a portata di mano per proteggerlo dal freddo o dalla pioggia	
4. Incolonnati dietro l'apri-fila	
5. Non spingere, non gridare, non correre, cammina in modo sollecito	
6. Segui le vie di fuga indicate e raggiungi il punto di raccolta assegnato	

**APRI - FILA:**  
hanno l'incarico di aprire le porte dell'aula e guidare la classe verso il punto di raccolta

**CHIUDI - FILA:**  
Hanno l'incarico di chiudere le porte dell'aula e controllare che nessuno dei compagni rimanga indietro

COSA FARE:	
1. MANTENERE LA CALMA	
2. LASCIARE TUTTI GLI OGGETTI PERSONALI	
3. NON SPORGERSI ALLE FINESTRE	
4. PROCEDERE IN COLONNA DIETRO L'APRI - FILA	
5. SEGUIRE LE VIE DI ESODO INDICATE	
6. RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RACCOLTA ASSEGNAUTO	
COSA NON FARE:	
1. ATTARDARSI IN CLASSE	
2. PERCORRERE I CORRIDOI E LE SCALE DI CORSA	
3. CAMMINARE CONTRO CORRENTE	
4. USARE L'ASCENSORE	
5. RIENTRARE NELLE AULE O NEI LOCALI SCOLASTICI	
6. FERMARSI NEI PUNTI DI TRANSITO	

IN CASO DI TERREMOTO	
SE TI TROVI IN UN LUOGO CHIUSO:	
1. Mantieni la calma e non farti prendere dal panico	
2. Interrompi immediatamente ogni attività	
3. Evita di precipitarti disordinatamente all'esterno del locale in cui ti trovi	
4. Allontanati da mobili pesanti, mensole, finestre e porte vetrate, il pericolo più comune è quello di essere colpiti da calcinacci, vetri e oggetti che cadono	
5. Rimani in classe e riparati sotto il banco, sotto l'architrave della porta o nell'angolo vicino ad un muro portante	
6. Se sei nei corridoi o nelle scale riparati sotto elementi resistenti della struttura, lontano da vetri o oggetti che possono cedere	
7. All'ordine di evacuazione, dopo la scossa, abbandona l'edificio recandoti con i tuoi compagni nell'area di raccolta assegnata	
8. Non utilizzare gli ascensori e serviti con cautela delle scale del fabbricato	
SE TI TROVI ALL'APERTO:	
1. Non sosteni lungo i muri degli edifici, allontanati dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché cadendo potrebbero ferirti	
2. Recati al punto di raccolta più vicino	

IN CASO DI INCENDIO	
1. Mantieni la calma e non farti prendere dal panico	
2. Interrrompi immediatamente ogni attività	
3. Lascia tutto il materiale, prendi solo un indumento per proteggerlo dal freddo o dalla pioggia	
SE L'INCENDIO SI È SVILUPPATO NEL LOCALE IN CUI TI TROVI E LE VIE DI ESODO SONO LIBERE:	
1. Avvisa subito un collaboratore scolastico o l'insegnante di ciò che succede per un primo intervento	
2. Procedi all'evacuazione del locale seguendo la consueta procedura di esodo	
SE L'INCENDIO SI È SVILUPPATO FUORI DAL LOCALE IN CUI TI TROVI E LE VIE DI ESODO SONO IMPRACTICABILI LE SCALE E I CORRIDOI:	
1. Cerca di sigillare le fessure da cui entra o potrebbe entrare il fumo con panni possibilmente bagnati, apri la finestra e, senza sporgerti troppo, chiedi soccorso.	
2. Richiudi subito la finestra se entra fumo	
3. Se il fumo non ti permette di respirare, filtra l'aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiati sul pavimento	
4. Attendi l'arrivo dei soccorsi	

NUMERI TELEFONICI DI SOCCORSO	
NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE	<b>112</b>
Vigili del fuoco	<b>115</b>
Pronto soccorso	<b>118</b>
Polizia di stato	<b>113</b>



# PLANIMETRIA DI EVACUAZIONE IN EMERGENZA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "U. DI PASCA - GIUSTINO FORTUNATO" VIA ANZIO - POTENZA (PZ)

## PIANO QUINTO

Scala 1:200



**PUNTO DI RACCOLTA**

**PALESTRA**

**R2**

### IN CASO DI EVACUAZIONE

- Mantieni la calma e non farti prendere dal panico
- Al suono dell'allarme interrompi immediatamente ogni attività
- Lascia tutto il materiale, prendi solo un indumento se è a portata di mano per protegerti dal freddo o dalla pioggia
- Proseguì in colonna
- Non spingere, non gridare, non correre, cammina in modo sollecito
- Segui le vie di fuga indicate e raggiungi il punto di raccolta assegnato

### COSA FARE:

- MANTENERE LA CALMA
- LASCIARE TUTTI GLI OGGETTI PERSONALI
- NON SPORGERSI ALLE FINESTRE
- PROCEDERE IN COLONNA
- SEGUIRE LE VIE DI ESCODO INDICATE
- RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RACCOLTA ASSEGNAZIONATO

### COSA NON FARE:

- ATTARDARSI IN CAMERA
- PERCORRERE I CORRIDOI E LE SCALE DI CORSA
- CAMMINARE CONTRO CORRENTE
- USARE L'ASCENSORE
- RIENTRARE NELLE CAMERE O NEI LOCALI CONVITTO
- FERMARSI NEI PUNTI DI TRANSITO

### IN CASO DI TERREMOTO

- SE TI TROVI IN UN LUOGO CHIUSO:**
- Mantieni la calma e non farti prendere dal panico
  - Interrompi immediatamente ogni attività
  - Allontanati da mobili pesanti, mensole, finestre e porte vetrate, il pericolo più comune è quello di essere colpiti da calciinacci, vetri e oggetti che cadono
  - Rimani in camera e riparati sotto l'architrave della porta o nell'angolo vicino ad un muro portante
  - Se sei nei corridoi o nelle scale riparati sotto elementi resistenti della struttura, lontano da vetri o oggetti che possono cadere
  - All'ordine di evacuazione, dopo la scossa, abbandona l'edificio recandoti con i tuoi compagni nell'area di raccolta assegnata
  - Non utilizzare gli ascensori e serviti con cautela delle scale del fabbricato
- SE TI TROVI ALL'APERTO:**
- Non sostare lungo i muri degli edifici, allontanati dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché cadendo potrebbero ferirti
  - Recati al punto di raccolta più vicino

### IN CASO DI INCENDIO

- Mantieni la calma e non farti prendere dal panico
- Interrompi immediatamente ogni attività
- Lascia tutto il materiale, prendi solo un indumento per protegerti dal freddo o dalla pioggia

#### SE L'INCENDIO SI È SVILUPPATO NEL LOCALE IN CUI TI TROVI:

- Avvisa subito un collaboratore scolastico o l'insegnante di ciò che succede per un primo intervento
- Procedi all'evacuazione del locale seguendo la consueta procedura di esodo


#### SE L'INCENDIO SI È SVILUPPATO FUORI DAL LOCALE IN CUI TI TROVI E LE VIE DI ESODO SONO LIBERE:

- Procedi all'evacuazione del locale seguendo la consueta procedura

#### SE L'INCENDIO SI È SVILUPPATO FUORI DAL LOCALE IN CUI TI TROVI ED IL FUMO RENDE IMPRACTICABILI LE SCALE E I CORRIDOI:

- Cerca di sigillare le fessure da cui entra o potrebbe entrare il fumo con panni possibilmente bagnati, apri la finestra e, senza sporgerti troppo, chiedi soccorso
- Richiudi subito la finestra se entra fumo
- Se il fumo non ti permette di respirare, filtra l'aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiati sul pavimento
- Attendi l'arrivo dei soccorsi

**CONVITTO MASCHILE**





# PLANIMETRIA DI EVACUAZIONE IN EMERGENZA


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "U. DI PASCA - GIUSTINO FORTUNATO" VIA ANZIO - POTENZA (PZ)

SEGNALI DI SICUREZZA E SALVATAGGIO


USCITA DI EMERGENZA	
PERCORSO DI ESODO VERSO DESTRA/SINISTRA	
PERCORSO DI ESODO VERSO IL BASSO A DESTRA/SINISTRA	
PERCORSO DI USCITA	
TELEFONO DI EMERGENZA	
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO	
PORTA TAGLIAFUOCO CON DISP. DI AUTOCHIUSURA	
ESTINTORE PORTATILE	
IDRANTE UNI 45	
PULSANTE E ALLARME INCENDIO	
ALLARME WC HAD	
CENTRALINA ANTINCENDIO	
QUADRO ELETTRICO	
LUCE DI EMERGENZA	
RIVELATORE FUMO	
ZONA FILTRO ANTINCENDIO	

## PIANO SESTO CONVITTO FEMMINILE

VOI SIETE QUI



# PLANIMETRIA DI EVACUAZIONE IN EMERGENZA PALESTRA "VITO LEPORE" - Via Anzio POTENZA



IN CASO DI EVACUAZIONE
<ol style="list-style-type: none"> <li>Mantieni la calma e non farti prendere dal panico</li> <li>Al suono dell'allarme interrompi immediatamente ogni attività</li> <li>Lascia tutto il materiale, prendi solo un indumento se è a portata di mano per protegerti dal freddo o dalla pioggia</li> <li>Incolonnati dietro l'apri-fila</li> <li>Non spingere, non gridare, non correre, cammina in modo sollecito</li> <li>Segui le vie di fuga indicate e raggiungi il punto di raccolta assegnato</li> </ol>

COSA FARE:
<ol style="list-style-type: none"> <li>MANTENERE LA CALMA</li> <li>LASCIARE TUTTI GLI OGGETTI PERSONALI</li> <li>NON SPORGERSI ALLE FINESTRE</li> <li>PROCEDERE IN COLONNA DIETRO L'APRI - FILA</li> <li>SEGUIRE LE VIE DI ESODO INDICATE</li> <li>RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RACCOLTA ASSEGNAZO</li> </ol>
COSA NON FARE:
<ol style="list-style-type: none"> <li>ATTARDARSI IN CLASSE</li> <li>PERCORRERE I CORRIDOI E LE SCALE DI CORSA</li> <li>CAMMINARE CONTRO CORRENTE</li> <li>USARE L'ASCENSORE</li> <li>RIENTRARE NELLE AULE O NEI LOCALI SCOLASTICI</li> <li>FERMARSI NEI PUNTI DI TRANSITO</li> </ol>

IN CASO DI TERREMOTO
<b>SE TI TROVI IN UN LUOGO CHIUSO:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mantieni la calma e non farti prendere dal panico</li> <li>Interrompi immediatamente ogni attività</li> <li>Evita di precipitarti disordinatamente all'esterno del locale in cui ti trovi</li> <li>Allontanati da mobili pesanti, mensole, finestre e porte vetrate, il pericolo più comune è quello di essere colpiti da calcinacci, vetri e oggetti che cadono</li> <li>Rimani in classe e riparati sotto il banco, sotto l'architrave della porta o nell'angolo vicino ad un muro portante</li> <li>Se sei nei corridoi o nelle scale riparati sotto elementi resistenti della struttura, lontano da vetri o oggetti che possono cadere</li> <li>All'ordine di evacuazione, dopo la scossa, abbandona l'edificio recandoti con i tuoi compagni nell'area di raccolta assegnata</li> <li>Non utilizzare gli ascensori e serviti con cautela delle scale del fabbricato</li> </ol> <b>SE TI TROVI ALL'APERTO:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Non sostare lungo i muri degli edifici, allontanati dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché cadendo potrebbero ferirti</li> <li>Recati al punto di raccolta più vicino</li> </ol>
IN CASO DI INCENDIO
<b>SE L'INCENDIO SI E' SVILUPPATO NEL LOCALE IN CUI TI TROVI:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mantieni la calma e non farti prendere dal panico</li> <li>Interrompi immediatamente ogni attività</li> <li>Lascia tutto il materiale, prendi solo un indumento per protegerti dal freddo o dalla pioggia</li> </ol> <b>SE L'INCENDIO SI E' SVILUPPATO FUORI DAL LOCALE IN CUI TI TROVI E LE VIE DI ESODO SONO LIBERE:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Procedi all'evacuazione del locale seguendo la consueta procedura</li> </ol> <b>SE L'INCENDIO SI E' SVILUPPATO FUORI DAL LOCALE IN CUI TI TROVI ED IL FUMO RENDE IMPRACTICABILI LE SCALE E I CORRIDOI:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cerca di sigillare le fessure da cui entra o potrebbe entrare il fumo con panni possibilmente bagnati, apri la finestra e, senza sporgerti troppo, chiedi soccorso.</li> <li>Richiudi subito la finestra se entra fumo</li> <li>Se il fumo non ti permette di respirare, filtra l'aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiati sul pavimento</li> <li>Attendi l'arrivo dei soccorsi</li> </ol>

NUMERI TELEFONICI DI SOCCORSO
NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE <b>112</b>
Vigili del fuoco <b>115</b>
Pronto soccorso <b>118</b>
Polizia di stato <b>113</b>

Elaborato da : Il Tecnico dott. Ing. Maria D'Amore Via A. Bernini, 12 - 84045 Potenza Tel. 0971/563099 Cell. 347/1296956 P.IVA 01718340761 e-mail: ingdipotere@gmail.com